ANEXOS

ANEXO 1 — MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Barrancabermeja, 20 de Octubre del 2022

Señores
EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 – 79 B. Jorge Eliecer Gaitán
Yondó - Antioquia.

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. IP-ESP-006-2022

El suscrito **JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN**, en representación de **CONYSER S.A.S** me comprometo a ejecutar los trabajos con la mano de obra y elementos necesarios de acuerdo con las estipulaciones contenidas en los Pliegos de condiciones de la Invitación, para lo cual presento la siguiente OFERTA para " **CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ",** según los precios incluidos en la OFERTA y manifiesto aceptar totalmente las condiciones contenidas en los documentos de esta invitación. En consecuencia, declaró:

1. Que he examinado el documento los Pliegos de condiciones, las adendas, los anexos y demás documentos complementarios, y que estoy de acuerdo y en consecuencia cumplo y acepto todas y cada una de las disposiciones y requisitos en él contenidas para la invitación de la referencia.
2. Que El valor de la OFERTA es de la suma de ($1.998.278.545). Esta oferta es válida por (150) días calendario contados a partir de la fecha de apertura de las OFERTAS.
3. Que ofrezco ejecutar todo el trabajo necesario y suministrar todos los elementos requeridos para la realización de las actividades, a los precios unitarios y los valores globales que propone el formulario de cantidades y precios.
4. Que me comprometo a adelantar el objeto de esta invitación de conformidad con los Pliegos de condiciones y con mi OFERTA.
5. Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidades o incompatibilidades señaladas en la Constitución Política, y que no me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
6. Que esta OFERTA y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete al suscrito que ninguna entidad o persona distinta al suscrito tiene interés comercial en esta OFERTA ni en el contrato probable que de ella se derive.
7. Que acepto sin ningún cuestionamiento la forma de pago establecida por la E.S.P. Yondó en los Pliegos de condiciones base para la contratación.
8. Que declaro conocer todo lo concerniente a la naturaleza de las obras objeto de la invitación, así como el sitio de las mismas; las condiciones generales y locales; las relacionadas con el transporte, el acceso, el clima, la disposición de bienes, vías de comunicación, la situación de orden público, y en general, todos los demás aspectos sobre los cuales obtuve información y que en alguna forma afecten en la ejecución de las obras o su costo, por lo cual renuncio expresamente a cualquier reclamación futura por falta de información o información parcial en este aspecto.
9. Que no he sido sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, o en su defecto, informo que he registrado incumplimiento con las siguientes entidades: (indicar el nombre de cada entidad).
10. Que si se me adjudica el contrato, me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

11. Que la presente OFERTA consta de ( ) folios, debidamente numerados.
12. He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.

En constancia de lo anterior, el OFERENTE firma esta OFERTA.

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN
Representante Legal
CONYSER S.A.S
CC. No.91.439.866 de Barrancabermeja

El suscrito informa que las comunicaciones relativas a esta Invitación, se envíen a la siguiente dirección:
Nombre: CONYSER S.A.S
Dirección: CRA 15 DIAG 56 -28 B. PUEBLO NUEVO
Teléfonos: 6076125629.
Ciudad: Barrancabermeja
(La carta se debe acomodar a plural cuando aplique)

Nota: Para llenar cuando el OFERENTE o su representante legal no es un Ingeniero.


"De acuerdo con lo expresado en la Ley 64 de 1978 y debido a que el suscriptor de la presente OFERTA no es Ingeniero matriculado, Yo PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES Ingeniero Civil, con matrícula profesional No.68202139499STD y C.C. No. 91.510.339 expedida en Bucaramanga, abono la presente OFERTA."

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
C.C 91.510.339 de Bucaramanga

Atentamente,

JORGE H. ARGUELLO BELTRAN
Representante Legal CONYSER S.A.S
Cédula de Ciudadanía No. No.91.439.866 de Barrancabermeja
NIT.829.000.107-7
Dirección: Carrera 15 diagonal 56-28
Teléfono: 6076125629

DOCUMENTOS DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA





TARJETA PROFESIONAL



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PROFESIONALES Y VIGENCIA COPNIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1629544

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 91510339, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-139499 desde el 25 de Enero de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 35.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de Octubre del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LIBRETA MILITAR

CONYSER S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.439.866**

ARGUELLO BELTRAN

APELLIDOS

JORGE HUMBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-AGO-1972**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-ABR-1991 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2701900-00119481-M-0091439866-20081101 0005153426A 1 7160008175



REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Libreta Reclutada Segunda Clase

91439866

PERTENECE AL EJERCITO DE

1A. LINEA	2A. LINEA	3A. LINEA
31-DIC 93	31-DIC 13	31-DIC 23

APELLIDOS Y NOMBRES

ARGUELLO BELTRAN
JORGE HUMBERTO

PROFESION BACHILLER



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes actos:

- Tomar posesión de los empleos públicos o privados
- Ingresar a la carrera administrativa
- Obtener o refrendar el pase o licencia para conducir vehículos
- Registrar título como profesional y ejercer la profesión
- Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
- Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad

2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

CT. GLORIA BONILLA DIAZ
CDTE DIM No. 55

19 MAY 93
FECHA EXP.

ANEXO 6 — DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES LEGALES

Barrancabermeja, 20 de Octubre del 2022

Señores
EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P
Cra 53 No. 50 – 79 B. Jorge Eliecer Gaitán
Yondó - Antioquia.

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN, manifiesto bajo la gravedad de juramento que ni yo, **CONYSER S.A.S**, que represento tenemos, ni hemos tenido participación, vinculación o relaciones jurídicas o comerciales, con empresas captadoras ilegales de dinero, con actividades relacionadas con el narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo, ni con cualquier otro tipo de actividad ilícita.

Atentamente,

JORGE H. ARGUELLO BELTRAN
Representante Legal CONYSER S.A.S
Cédula de Ciudadanía No. No.91.439.866 de Barrancabermeja
NIT.829.000.107-7
Dirección: Carrera 15 diagonal 56-28
Teléfono: 6076125629

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO (7)6007110 Ext 217 y 224 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCBARRANCA.ORG.CO

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CONYSER S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 829000107-7
ADMINISTRACIÓN DIAN : BARRANCABERMEJA
DOMICILIO : BARRANCABERMEJA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 28081
FECHA DE MATRÍCULA : JULIO 18 DE 1995
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 47,149,413,988.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : EL CENTRO ECOPETROL
BARRIO : CORREGIMIENTO EL CENTRO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 68081 - BARRANCABERMEJA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 6125629
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3503827390
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : conyserltda@yahoo.es

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : EL CENTRO ECOPETROL
MUNICIPIO : 68081 - BARRANCABERMEJA
BARRIO : CORREGIMIENTO EL CENTRO
TELÉFONO 1 : 6125629
TELÉFONO 2 : 3503827390
CORREO ELECTRÓNICO : conyserltda@yahoo.es

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : conyserltda@yahoo.es

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : E3700 - EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OTRAS ACTIVIDADES : N8130 - ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONEXOS

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1661 DEL 17 DE JULIO DE 1995 OTORGADA POR Notaria 2a. de BARRANCABERMEJA DE BARRANCABERMEJA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 3957 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE JULIO DE 1995, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONYSER LTDA.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) CONYSER LTDA
Actual.) CONYSER S.A.S

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 23 DE FEBRERO DE 2018 SUSCRITO POR JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 24384 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE FEBRERO DE 2018, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE CONYSER LTDA POR CONYSER S.A.S

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 004 DEL 06 DE AGOSTO DE 2018 SUSCRITA POR JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25085 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE AGOSTO DE 2018, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
EP-1661	19950717	NOTARIA 2A. DE BARRANCABERMEJA		RM09-3957	19950718
EP-1042	20000620	NOTARIA 2A DE BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	RM09-6630	20000622
EP-1042	20000620	NOTARIA 2A DE BARRANCABERMEJA		RM09-6630	20000622
EP-1042	20000620	NOTARIA 2A DE BARRANCABERMEJA		RM09-6630	20000622
EP-309	20060207	NOTARIA PRIMERA	BARRANCABERMEJA	RM09-10046	20060221
EP-2921	20081217	NOTARIA PRIMERA	BARRANCABERMEJA	RM09-12178	20081218
EP-2779	20101019	NOTARIA PRIMERA	BARRANCABERMEJA	RM09-13882	20101020
AC-004	20180806	JUNTA DE SOCIOS	BARRANCABERMEJA	RM09-25085	20180813
AC-004	20180806	JUNTA DE SOCIOS	BARRANCABERMEJA	RM09-25085	20180813

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: ARTICULO 2. SE HACE TRANSFORMACION SEGUN ACTA NO. 004 DEL 6 DE AGOSTO DE 2018, INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 2018, ANTES MENCIONADA: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL: LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CELEBRAR, EJECUTAR LIQUIDAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EN AREAS RURALES, URBANAS CON ENTIDADES PRIVADAS, PUBLICAS O MIXTAS, TODA CLASE DE CONTRATO CUYOS OBJETOS TRATEN DE ASESORIAS CONSULTORIAS, SUMINISTROS (PERSONAL INSUMOS) SERVICIOS, ADMINISTRACION E INTERVENTORIAS, QUE ESTEN RELACIONADAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INGENIERIA (CIVIL, MECANICA, PETROLEOS, ELECTRONICA, SISTEMAS

ELECTROMECANICAS, TRANSPORTES Y VIAS, INDUSTRIAL QUIMICA, AMBIENTAL), LA ARQUITECTURA, LA INDUSTRIA (PETROLERA, MINERA Y METALMECANICAS) Y ESPECIALIDADES COMO LA INSTRUMENTACION Y CONTROL, SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS Y TUBERIAS Y RADIACION DE PINTURAS INDUSTRIAL. DISENO ELABORACION, REPRESENTACION, IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA, VENTA Y EN GENERAL TODA COMERCIALIZACION Y DE TODO TIPO DE PARTES, EQUIPOS Y MAQUINARIA RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO SOCIAL. DISENO, CONSTRUCCION, OPERACION, MANTENIMIENTO (PREVENTIVO O CORRECTIVO) Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE OBRAS PARA TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS (PLANTAS, ESTACIONES, OLEODUCTOS, POLIDUCTOS GASODUCTOS, COMBUSTOLEO DUCTOS, ETC.). SISTEMAS DE CONTRA INCENDIO TANQUES, ESTACIONES RECOLECTORAS, ACUEDUCTOS (URBANOS Y RURALES ALCANTARILLADO, OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, TRINCHOS, VIAS. DIQUES INDUSTRIALES, ESTRUCTURAS METALICAS (PUENTES, CASETAS, PLATAFORMAS, CERRAMIENTOS, TANQUES.) Y/O DE CONCRETOS (SEPARADORES, MUROS, BOX COULVERT, ETC.) SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE SUBSUELO, O SUPERFICIE, Y TODA CLASE DE BIENES ELECTROMECANICOS INMUEBLES (BOMBAS, COMPRESORES, TURBINAS, TORRES, TEAS ETC., GEOTECNIAS, TALUES. GAVIONES, Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PETROQUIMICAS E INDUSTRIALES. PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGAS (NORMAL Y EXTRADIMENSIONAL, ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS O MAQUINARIA (LIVIANA Y PESADA), APLICACION DE LIMPIEZA A PRESION, SANDBLASTING, HIDROBLASTING, INSPECCION Y RECORRIDOS DE DUCTOS. CONSTRUIR UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS Y COMPANIAS FILIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESA DESTINADAS A LA REALIZACION DE CUALESQUIERA DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL Y TOMAR INTERES COMO PARTICIPE ASOCIADA O ACCIONISTAS, FUNDADORA O EN OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS DE OBJETOS SENEJANTES, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS AL SUYO; ABSORBER TALES EMPRESAS. TRANSFORMANDOSE EN OTROS TIPO LEGAL DE SOCIEDAD O FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES HACER PARTE EN DINERO EN ESPECIE O EN SERVICIOS A EMPRESAS, ENAJEAR SUS CUOTAS O DERECHOS O ACCIONES EN CONSIGNES PARA SU EXPLOTACION; CELEBRAR Y/O EJECUTAR TODA CLASES DE CONTRATOS, ACTOS Y OPERACIONES, CON ESTABLECIMIENTO PUBLICOS PRIVADOS Y MIXTOS QUE SE RELACIONEN CON LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES, TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR A DECISIONES DE ARBITROS EN LAS CUESTIONES EN LAS QUE TENGAS INTERES FRENTE A TERCEROS Y A LOS ACCIONISTAS MISMOS O ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES; CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS Y ACCESORIOS DE TODOS LOS ANTERIORES LOS QUE SE RELACIONES CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS QUE SEAN CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES. DESCONTAMINACION AMBIENTAL, RECUPERACION DE TERRENOS CONTAMINADOS, ROCERIAS EN LINEAS, CARRETERAS, ESTACIONES EN PLANTAS INDUSTRIALES, OBRAS DE CONCRETO, SERVICIO DE ROCERIA EN ZONAS INDUSTRIALES, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN AREAS INDUSTRIALES Y ADMINISTRATIVAS, LIMPIEZAS DE PISCINAS BIODEGRADACION DE TODOS, TAPONAMIENTOS DE POZOS PETROLEROS, SERVICIO DE ASEO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES MANTENIMIENTO ELECTRICO, EMPRADIZACIONES, REFORESTACION, REPARCHEO CON MEZCLA ASFALTICA. CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS EN SALUDO OCUPACIONAL (SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE.) SERVICIO DE LAVANDERIA, CAFETERIA PARA EL SECTOR DE LOS HIDROCARBUROS Y PRIVADOS. LIMPIEZA DE PLANTAS INDUSTRIALES, SUMINISTRO DE CAMPAMENTOS, CONTENEDORES, CARPAS, DURANTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION GEOTECNICA, REALIZADA SOBRE DERECHOS DE VIAS DE POLIDUCTOS, PROPANODUCTOS, GASEODUCTOS, OLEODUCTOS. GEOTECNIA EN CAMPOS DE PRODUCCION DE PETROLEO, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y COMPLEMENTARIAS PARA VIAS Y LOCALIZACIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES, ADMINNISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS, ASEO Y LIMPIEZA DE AEREAS HOSPITALARIAS, LA INVESTIGACION, EXPLORACION, EXPLOTACION, EXTRACCION, PRODUCCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE MINERALES, METALES BAJO TODAS LAS FORMAS QUE SE ENCUENTREN EN SU ESTADO NATURAL ASI COMO TAMBIEN PETROLEO, GAS, HIDROCARBUROS EN GENERAL Y TODOS SUS DERIVADOS. LA PRESTACION Y/O UTILIZACION DE SERVICIOS TECNICOS RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS MINERAS, PETROLERAS, DE ALTA TECNOLOGIA, EXPLORACION, DESARROLLO Y EXPLOTACION DE PROYECTOS DE MINERIA. LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE TITULOS MINEROS, ADELANTAR LA EXPLORACION, EXPLOTACION, DESARROLLO, OPERACION, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE PROYECTOS MINEROS EN GENERAL. LA SOCIEDAD PODRA FINANCIAR DIRECTA O INDIRECIAMENTE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION, CONTRUCCION Y MONTAJE DE CUALQUIER PROYECTO DE MINERIA, CUALQUIERA QUE SEA EL MINERAL O MINERALES OBJETO DEL MISMO. ; ACTUAR COMO AGENTE O REPRESENTAR A FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS EN EL DESEMPENO DE ACTIVIDADES AFINES AL OBJETO SOCIAL; EN GENERAL LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. PARAGRAFO.- EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA: A)ADQUIRIR, ENAJENAR, ADMINISTRAR, CONSTRUIR, RECIBIR O DAR EN ARRENDAMIENTO O A CUALQUIER OTRO TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. B)GRAVAR EN CUALQUIER FORMA SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. C) TOMAR O DAR DINERO EN PRESTAMO A INTERES. D)GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, PAGAR O CANCELAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES, Y ACEPTARLOS EN PAGO. E) OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, DIBUJOS, INSIGNIAS, PATENTES Y CONSEGUIR REGISTROS SOBRE LOS MISMOS. F)PROMOVER Y FOMENTAR EMPRESAS DE LA MISMA INDOLE O DE NEGOCIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL. G)EJERCER LA REPRESENTACION O AGENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES O AQUELLAS QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO. H) HACER EN GENERAL, TODA CLASE DE OPERACIONES Y CELEBRAR Y/O EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS, BIEN CIVILES O COMERCIALES, QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE ELLA PERSIGUE O QUE EN ALGUNA MANERA SE RELACIONAN CON SU OBJETO SOCIAL. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	10.000.000.000,00	1.000.000,00	10.000,00
CAPITAL SUSCRITO	100.000.000,00	10.000,00	10.000,00
CAPITAL PAGADO	100.000.000,00	10.000,00	10.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL: ARTICULO 27. SE HACE TRANSFORMACION SEGUN ACTA NO. 004 DEL 6 DE AGOSTO DE 2018, INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 2018, ANTES MENCIONADA: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 004 DEL 06 DE AGOSTO DE 2018 DE JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25085 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE AGOSTO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	ARGUELLO BELTRAN JORGE HUMBERTO	CC 91,439,866

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 004 DEL 06 DE AGOSTO DE 2018 DE JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25085 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE AGOSTO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	CALDERON BOHORQUEZ YOLEIDA	CC 63,473,947

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARTICULO 28. SE HACE TRANSFORMACION SEGUN ACTA NO. 004 DEL 6 DE AGOSTO DE 2018, INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 2018, ANTES MENCIONADA: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL GERENTE, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL GERENTE PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL GERENTE. LE ESTA PROHIBIDO AL GERENTE Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 23 DE FEBRERO DE 2018 DE JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 24384 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE FEBRERO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	OLAVE NUÑEZ YANETH	CC 63,455,705	81143 T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** CONYSER BCA
MATRICULA : 28082

FECHA DE MATRICULA : 19950718
FECHA DE RENOVACION : 20220331
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CORREGIMIENTO EL CENTRO ECOPETROL
MUNICIPIO : 68081 - BARRANCABERMEJA
TELEFONO 1 : 6125629
TELEFONO 2 : 3503827390
CORREO ELECTRONICO : conyserltda@yahoo.es
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : E3700 - EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OTRAS ACTIVIDADES : N8130 - ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONEXOS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 47,149,413,988

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $77,699,383,358
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 dias y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://silbarrancabermeja.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 9ejc5EBnK1

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una Imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.439.866**

ARGUELLO BELTRAN

APELLIDOS

JORGE HUMBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-AGO-1972**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-ABR-1991 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2701900-00119481-M-0091439866-20081101 0005153426A 1 7160008175

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.439.866**

ARGUELLO BELTRAN

APELLIDOS

JORGE HUMBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-AGO-1972**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-ABR-1991 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2701900-00119481-M-0091439866-20081101 0005153426A 1 7160008175

DOCUMENTOS DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA





TARJETA PROFESIONAL



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PROFESIONALES Y VIGENCIA COPNIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1629544

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 91510339, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-139499 desde el 25 de Enero de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 35.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de Octubre del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14845570467

(415)7707212489984(8020) 000001484557046 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 9 0 0 0 1 0 7	7	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONYSER S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal
CORR EL CENTRO

42. Correo electrónico contabilidad.conysersas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 2 5 6 2 9	3 5 0 3 8 2 7 3 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	**Actividad secundaria**	**Otras actividades**		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0 / 1 9 9 5 0 7 1 7	4 3 2 1 / 2 0 1 9 0 8 0 1	4 2 1 0 3 7 0 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 08 / 19 : 49: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14845570467

(415)7707212489984(8020) 000001484557046 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 2 9 0 0 0 1 0 7	7	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 6 6 1	4
73. Fecha	1 9 9 5 0 7 1 7	2 0 1 8 0 8 0 6
74. Número de notaría	2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 5 0 7 1 8	2 0 1 8 0 8 1 3
77. No. Matrícula mercantil	2 8 0 8 1	2 8 0 8 1
78. Departamento	6 8	6 8
79. Ciudad/Municipio	2	2
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 5 0 7 1 7	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	2 0 1 2 0 7 1 6

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14845570467

(415)7707212489984(8020) 000001484557046 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 9 0 0 0 1 0 7	7	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 5 0 7 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 4 3 9 8 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARGUELLO	BELTRAN	JORGE	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 5 0 7 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	6 3 4 7 3 9 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CALDERON	BOHORQUEZ	YOLEIDA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14845570467

(415)7707212489984(8020) 000001484557046 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 2 9 0 0 0 1 0 7	7	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 1 4 3 9 8 6 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARGUELLO	BELTRAN	JORGE	HUMBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
500,000	5 0	1 9 9 5 0 7 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	6 3 4 7 3 9 4 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CALDERON	BOHORQUEZ	YOLEIDA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
500,000	5 0	1 9 9 5 0 7 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14845570467

(415)7707212489984(8020) **000001484557046 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 9 0 0 0 1 0 7	7	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 4 5 5 7 0 5		8 3 1 6 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
OLAVE	NUÑEZ	YANETH	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 2 2 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14845570467

(415)7707212489984(8020) **000001484557046 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 9 0 0 0 1 0 7	7	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	
162. Nombre del establecimiento: CONYSER BCA		
163. Departamento: Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio: Barrancabermeja 0 8 1	
165. Dirección: CORR EL CENTRO ECOPETROL		
166. Número de matrícula mercantil: 2 8 0 8 2	167. Fecha de la matrícula mercantil: 1 9 9 5 0 7 1 8	
168. Teléfono: 6 1 2 5 6 2 9	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.

Barrancabermeja, 20 de Octubre del 2022

Señores
EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 – 79 B. Jorge Eliecer GaitánYondó - Antioquia.

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. IP-ESP-006-2022

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"**

El suscrito Revisora Fiscal YANETH OLAVE NUÑEZ, hace saber que CONYSER S.A.S., ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje en los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del presente proceso de selección.
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Para constancia se firma a los 20 días del mes de octubre de (2022).

Atentamente,

JORGE HUMBERTO ARGUELLO B.
CC 91.439.866 de Barrancabermeja
Represéntate Legal

YANETH OLAVE NUÑEZ
CC 63.455.705
T.P 81143-T
Revisora Fiscal


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
81143-T
YANETH
OLAVE NUÑEZ
C.C. 63.455.705
RESOLUCION INSCRIPCION 143 FECHA 08/11/01
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.
88240


04/2001-25034
FIRMA DEL TITULAR
040521
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 63.455.705
OLAVE NUÑEZ
APELLIDOS
YANETH
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 28-FEB-1970
ZAPATOCA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
26-JUL-1988 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2701900-00213361-F-0063455705-20100208
0020702303A 1
7150622349

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2B99D2DE83181B86

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YANETH OLAVE NUÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63455705 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 81143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.

NIT. 811.021.151-6

Yondó Antioquia, 14 de octubre del 2022

EL SUSCRITO GERENTE DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P

HACE CONSTAR:

Qué el señor(a) **CONYSER SAS,** identificado(a) con NIT. **829000107-7**, no **figura como suscriptor,** de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, prestados por la empresa **AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P,** por lo tanto se expide este paz y salvo a solicitud del interesado.

La presente constancia tiene vigencia un (1) mes.

La presente constancia solo tendrá validez con firma original y sello en seco.

ALEXANDER DIAZ BARRERA
GERENTE

Cra. 53 No. 50-79 Barrio Galtán - Yondó (Antioquia)
Teléfonos: 832 5371 - 832 5369 - e-mail:espyondo@gmail.com

ANEXO 9 — DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

Barrancabermeja, 20 de Octubre del 2022

Señores
EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 – 79 B. Jorge Eliecer Gaitán
Yondó - Antioquia.

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. IP-ESP-006-2022

Objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"**

Estimados señores:

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN en mi calidad de representante legal de **CONYSER S.A.S** en adelante el "Proponente ", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.

Atentamente,

Nombre del proponente CONYSER S.A.S
Nombre del representante legal JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN
C. C. No. 91.439.866 de Barrancabermeja
Dirección: Carrera 15 diagonal 56-28
Teléfono: 6076125629
Correo electrónico Conyserltda@yahoo.es
Ciudad Barrancabermeja

Representante Legal

ANEXO 10 — PLAN DE CALIDAD

Barrancabermeja, 20 de Octubre del 2022

Señores
EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 – 79 B. Jorge Eliecer Gaitán
Yondó - Antioquia.

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. IP-ESP-006-2022

Objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"**

Estimados señores:

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN en mi calidad de representante legal de **CONYSER S.A.S** en adelante el "Proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO10005:2018.

Atentamente,

Nombre del proponente CONYSER S.A.S
Nombre del representante legal JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN
C. C. No. 91.439.866 de Barrancabermeja
Dirección: Carrera 15 diagonal 56-28
Teléfono: 6076125629
Correo electrónico Conyserltda@yahoo.es
Ciudad Barrancabermeja

Representante Legal

NIT: 829.000.107-7

ANEXO 11 – ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LAEXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Barrancabermeja, 20 de Octubre del 2022

Señores
EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 – 79 B. Jorge Eliecer GaitánYondó - Antioquia.

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. IP-ESP-006-2022

Objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"**

Yo, **JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN** en mi calidad de representante legal de **CONYSER S.A.S**, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y sus Adendas del proceso de solicitud de ofertas de la referencia, manifiesto que:

Aceptamos y cumplimos las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado en los documentos que hacen parte del Proceso de Contratación, particularmente el Personal ClaveEvaluable.

De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratación contamos y pondremos a disposición de la Entidad para verificación los documentos de los profesionales propuestos para cada uno de los perfiles exigidos como personal requerido, especialmente, el establecido como Personal Clave Evaluable según determine la Entidad para su verificación, en las condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones.

Cordialmente,

Nombre del proponente CONYSER S.A.S
Nombre del representante legal JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN
C. C. No. 91.439.866 de Barrancabermeja
Dirección: Carrera 15 diagonal 56-28
Teléfono: 6076125629
Correo electrónico Conyserltda@yahoo.es
Ciudad Barrancabermeja

Representante Legal

ANEXO 8 - CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR

"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	**PRELIMINARES**				**$ 71.229.530,00**
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO ALCANTARILLADO	ML	1.160,73	$ 15.850,00	$ 18.397.571,00
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO ZONA DE PLANTA DE TRATAMIENTO	M2	800,00	$ 5.189,00	$ 4.151.200,00
1,03	LIMPIEZA Y DESMONTE DE LA ZONA DE TRABAJO (INCLUYE ACARREO)	M2	800,00	$ 8.413,00	$ 6.730.400,00
1,04	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA	M2	643,10	$ 17.309,00	$ 11.131.418,00
1,05	BOMBEO Y MANEJO DE AGUA	DIA	60,00	$ 211.386,00	$ 12.683.160,00
1,06	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE	ML	800,52	$ 22.655,00	$ 18.135.781,00
2.0	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 375.867.613,00**
2,01	EXCAVACION MANUAL DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD (MATERIAL COMUN)	M3	1.419,93	$ 55.058,00	$ 78.178.506,00
2,02	EXCAVACION MANUAL DE 2.01 - 4 M DE PROFUNDIDAD (MATERIAL COMUN)	M3	225,92	$ 74.209,00	$ 16.765.297,00
2,03	SUMIN., CONFORM. Y COMPACT. RELLENO MAT. SELECCIONADO (RECEBO)	M3	1.102,16	$ 83.563,00	$ 92.099.796,00
2,04	SUMIN., CONFORM. Y COMPACT. RELLENO MAT. SELECCIONADO (SUB BASE Y BASE)	M3	88,55	$ 173.067,00	$ 15.325.083,00
2,05	RELLENO CON ARENA DE RIO	M3	369,45	$ 162.121,00	$ 59.895.603,00
2,06	ENTIBADO TEMPORAL	M2	1.649,11	$ 37.919,00	$ 62.532.602,00
2,07	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO Y PERMISO DE ESCOMBRERA)	M3	1.645,85	$ 31.030,00	$ 51.070.726,00
3.0	**SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIA**				**$ 110.438.449,00**
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø 160 MM (INCLUYE ACCESORIOS, HIDROSELLOS Y LUBRICANTE) 6"	ML	300,00	$ 61.878,00	$ 18.563.400,00
3,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø 200 MM (INCLUYE ACCESORIOS, HIDROSELLOS Y LUBRICANTE) 8"	ML	814,02	$ 97.236,00	$ 79.152.049,00
3,03	ACCESORIO PVC KIT SILLA TEE Ø 8" x Ø 6" (INCLUYE HIDROSELLOS, ACONDICIONADOR, ADHESIVO, ABRAZADERA INOXIDABLE Y LUBRICANTE)	UN	50,00	$ 254.460,00	$ 12.723.000,00
4.0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y CAJAS DOMICILIARIAS**				**$ 175.123.605,00**
4,01	CILINDRO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZOS INSPECCION TIPO I, Øi=1.20 M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	25,83	$ 1.786.424,00	$ 46.143.332,00
4,02	PLACA CORONA EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO PARA POZOS INSPECCION TIPO I (Ø= 1.20 M), SIN REDUCCION, INCLUYE TAPA ARO EN HF 63 CM TIPO PESADO, Y ACERO DE REFUERZO	UN	13,00	$ 1.044.362,00	$ 13.576.706,00
4,03	BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZOS INSPECCION TIPO I (Ø= 1.20M)	UN	13,00	$ 542.576,00	$ 7.053.488,00
4,04	CAJA DE 0.60 X 0.60 M CON TAPA EN CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE TAPA)	UN	50,00	$ 483.445,00	$ 24.172.250,00
4,05	ACERO DE REFUERZO FIGURADO Y ARMADO	KG	7.275,75	$ 11.019,00	$ 80.171.536,00
4,06	CONCRETO 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO REVESTIMIENTO + ACERO Y OTROS CABEZOTE DE ENTREGA	UND	1,00	$ 1.297.107,00	$ 1.297.107,00
4,07	PIEDRA REVESTIMIENTO CABEZOTE ENTREGA	M3	0,91	$ 348.204,00	$ 316.866,00
4,08	FRISO PARA MUROS	M2	96,00	$ 24.920,00	$ 2.392.320,00
5,0	**OBRAS DE URBANISMO Y REPARACIONES**				**$ 54.678.048,00**
5,01	REPARCHEO PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN FRIO	M3	51,24	$ 909.048,00	$ 46.579.620,00
5,02	REPARACIÓN DE ZONAS DURAS, (INCLUYE ZONAS VERDES, ANDENES, ANTEJARDIN, BORDILLOS, TIERRA NEGRA, EMPRADIZACIÓN)	UND	26,00	$ 258.548,00	$ 6.722.248,00
5,03	REPARACION DOMICILIARIAS ACUEDUCTO	UN	20,00	$ 68.809,00	$ 1.376.180,00
6,0	**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**				**$ 573.920.900,00**
6,01	PANEL 2.00x2.00 m METALICO CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 CON POSTES TUBERÍA GALVANIZADA 2"	PAN	55,00	$ 668.959,00	$ 36.792.745,00
6,02	PUERTA METALICA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 5.00 x 2.00 m, TUBO POSTE D=2", ANGULO 3/4"x3/4"x1/8" (INCLUYE CHAPA, CANDADO Y PROTECCION)	UND	1,00	$ 2.547.269,00	$ 2.547.269,00
6,03	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA, TIPO RECIBLOC I-750, CAUDAL 2 LPS	UND	1,00	$ 298.016.378,00	$ 298.016.378,00
6,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA ELECTROSUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 HP	UND	1,00	$ 7.721.314,00	$ 7.721.314,00
6,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA BOMBAS DE 3 HP	UND	1,00	$ 407.633,00	$ 407.633,00
6,06	MICRORED SOLAR FOTOVOLTAICA PTAR	UND	1,00	$ 105.211.377,00	$ 105.211.377,00
6,07	SITEMA ELÉCTRICO PTAR	UND	1,00	$ 29.047.477,00	$ 29.047.477,00
6,08	CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO 11.00x20.00 e= 0,20 PARA PLACA PISO PTAR	M3	44,00	$ 1.285.104,00	$ 56.544.576,00
6,09	CONCRETO 3000 PSI VIGA DE CIMENTACION 0.30 x 0.30 m PARA PLACA PISO PTAR	M3	12,71	$ 860.893,00	$ 10.941.950,00
6,10	CONCRETO CICLÓPEO 3.000 PSI 60/40%, 40x40 (MEJORAMIENTO Y DENSIFICACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO DE VIGA DE CIMENTACION) PTAR.	M3	22,34	$ 679.542,00	$ 15.180.968,00
6,11	CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN BLOQUE ECOLÓGICO ESTRUCTURAL BASE TIERRA CEMENTO PARA CERRAMIENTO PTAR	M2	54,50	$ 84.616,00	$ 4.611.572,00
6,12	CONCRETO 3000 PSI VIGA DE CIMENTACION CERRAMIENTO 0.20 x 0.30 m PTAR	M3	6,54	$ 830.712,00	$ 5.432.856,00
6,13	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNA 25 X 25 CM	ML	1,75	$ 837.020,00	$ 1.464.785,00
7,0	**CASETA DE MAQUINAS Y OPERACIONES**				**$ 33.905.088,00**
7,01	SALIDA LAMPARA SILM LINE APAGADOR SENCILLO	PTO	1,00	$ 289.217,00	$ 289.217,00
7,02	SALIDA LAMPARA SILM LINE APAGADOR DOBLE	PTO	2,00	$ 299.895,00	$ 599.790,00
7,03	SALIDA TOMA MONOFASICA	PTO	4,00	$ 108.165,00	$ 432.660,00
7,04	CONECCION POLO A TIERRA	PTO	1,00	$ 1.535.230,00	$ 1.535.230,00
7,05	PUNTO HIDRAULICO PVC D=1/2"	PTO	3,00	$ 55.748,00	$ 167.244,00
7,06	PUNTO SANITARIO D=4" PVC	PTO	1,00	$ 369.419,00	$ 369.419,00
7,07	PUNTO SANITARIO D=3" PVC	PTO	2,00	$ 287.248,00	$ 574.496,00
7,08	TUBERIA DE REVENTILAION SANITARIA D=2" PVC	ML	4,00	$ 29.775,00	$ 119.100,00
7,09	SANITARIO ACUASER BLANCO	UND	1,00	$ 358.487,00	$ 358.487,00
7,10	LAVAMANOS ACUACER PORCELANA BLANCO	UND	1,00	$ 218.487,00	$ 218.487,00
7,11	MAT. DE SUB BASE e=0.25+ CONCRETO 3000 PSI PLACA CONTRAPISO e= 0.07 + MORTERO DE NIVELACION ALISTADO PISOS	M2	16,00	$ 119.802,00	$ 1.916.832,00
7,12	PISO EN CERAMICA 0.305 x 0.305 TRAFICO 4	M2	13,35	$ 86.213,00	$ 1.150.944,00
7,13	ENCHAPES PISO Y PARED BAÑO	M2	15,13	$ 55.238,00	$ 835.751,00
7,14	EXCAVACION CIMIENTOS	M3	9,63	$ 60.957,00	$ 586.985,00
7,15	CONCRETO CICLOPEO CIMIENTOS CASETA	M3	1,46	$ 704.782,00	$ 1.028.982,00

7,16	CONCRETO 3000 PSI VIGA DE CIMENTACION CASETA 0.20 x 0.30	ML	24,90	$	169.516,00	$	4.220.948,00
7,17	CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN BLOQUE ECOLÓGICO ESTRUCTURAL BASE TIERRA CEMENTO PARA CASETA DE MAQUINAS Y OPERACIONES	M2	48,60	$	88.516,00	$	4.301.878,00
7,18	PUERTA EN ALUMINIO 1.00x2.00 m	UND	1,00	$	1.060.337,00	$	1.060.337,00
7,19	VENTANA EN ALUMINIO 1.20 x 2.00 m + VIDRIOS	UND	1,00	$	594.884,00	$	594.884,00
7,20	VENTANA EN ALUMINIO BAÑO 0.40 x 0.60 m	UND	1,00	$	153.805,00	$	153.805,00
7,21	CUBIERTA	M2	20,68	$	122.345,00	$	2.530.095,00
7,22	PUERTA EN ALUMINIO BAÑO 0.70 x 2.00 m + CHAPA	UND	1,00	$	950.746,00	$	950.746,00
7,23	COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI REF. DE 30x15	ML	21,00	$	215.213,00	$	4.519.473,00
7,24	COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI REF. 20x12	ML	6,00	$	137.841,00	$	827.046,00
7,25	VIGA CORONA EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 15x25 + VIGA 12x25	ML	24,90	$	154.791,00	$	3.854.296,00
7,26	INCRUSTACIONES ACUASER	UND	1,00	$	109.540,00	$	109.540,00
7,27	MESON EN CONCRETO Y GRANITO PULIDO	ML	2,60	$	219.430,00	$	570.518,00
7,28	REJILLA CON SOSCO 3x2	UND	1,00	$	27.898,00	$	27.898,00

SUB-TOTAL		$	1.395.163.233,00
A	29%	$	404.597.338,00
I	1%	$	13.951.632,00
U	5%	$	69.758.162,00
PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DE PGIO		$	63.608.588,00
PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DE PMT		$	41.936.000,00
CERTIFICACION RETIE		$	7.005.000,00
TOTAL OBRA		$	1.996.019.953,00

R/L: JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRÁN
CONYSER S.A.S
NIT. 829.000.107 - 7

PGIO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANT (frente de trabajo)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**DOTACION SEGURIDAD INDUSTRIAL**					**$ 850.000**
1.1	Camilla rigida en polietileno de alta densidad, impermeable, con arnés de seguridad e inmovilizador de cabeza	un	1	1	$ 400.000	$ 400.000,00
1.2	Botiquín de primeros auxilios	un	1	1	$ 250.000	$ 250.000,00
1.3	Extintor de 20 lbs ABC (Incluye dos recargas)	un	1	1	$ 100.000	$ 100.000,00
1.4	Manguera para agua x 50 metros. Incluye boquillas	un	1	1	$ 100.000	$ 100.000,00
2.	**DEMARCACIÓN**					**$ 7.044.000**
2.1	Plástico (Calibre 4)	m	200	1	$ 10.500	$ 2.100.000,00
2.2	Malla polisombra, para proteger de la contaminacion por polvo (ancho de 3,0m referencia 70%)	m	80	1	$ 14.700	$ 1.176.000,00
2,3	Cinta Señalización, ancho 0.12m (según manual de comunicaciones)	m	500	1	$ 100	$ 50.000,00
2,4	Señales preventivas (señales de protección, señales de obra, entre otras). En forma de rombo, fondo naranja, color negro para símbolos, tamaño 75 x 75).	un	10	1	$ 220.000	$ 2.200.000,00
2.5	Paleta de pare y siga (papel grado diamante 45 cm de diametro y paral de 1,50 m de largo)	un	2	1	$ 34.000	$ 68.000,00
2.6	Conos señalización	un	10	1	$ 145.000	$ 1.450.000,00
3.	**ELEMENTOS DE PROTECCION X 25 TRABAJADORES**					**$ 4.362.500**
3.1	Guantes de vaqueta	par	200	1	$ 12.000	$ 2.400.000
3,2	Gafas protectoras	un	50	1	$ 7.000	$ 350.000
3,3	Protectores auditivos	par	75	1	$ 3.500	$ 262.500
3,4	Tapabocas	un	800	1	$ 1.000	$ 800.000
3,4	Cascos	un	25	1	$ 22.000	$ 550.000
4.	**EXAMENES OCUPACIONALES X 25 TRABAJADORES**					**$ 7.040.000**
4.1	Realizacion de examenes de ingreso, periodicos y de retiro según profesiograma de la organización	un	32	1	$ 220.000	$ 7.040.000
5.	**PROGRAMA DE INSPECCIONES**					**$ 1.550.000**
5.1	Inspeccion de Orden y aseo mensual	un	4	1	$ 100.000	$ 400.000
5.2	inpecciones de extintores trimestral	un	1	1	$ 100.000	$ 100.000
5.3	inspeccion de botiquines trimestral	un	1	1	$ 50.000	$ 50.000
5.4	inspeccion de epp mensual	un	4	1	$ 50.000	$ 200.000
5.5	inspeccion a equipos y herramientas	un	4	1	$ 100.000	$ 400.000
5.6	inspeccion de vehiculo mensual	un	4	1	$ 100.000	$ 400.000
6.	**CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD**					
6.1	Capacitacion en higiene postural y manejo de cargas	un	1	1		
6.2	Capacitación Trabajo en equipo y comunicación asertiva, resolucion de conflitos	un	1	1		
6.3	Capacitacion de Acoso laboral	un	1	1		
6.4	Capacitación en CONSERVACION RESPIRATORIA	un	1	1		
6.5	Capacitación en ruido y sus efectos en la salud	un	1	1		
6.6	Capacitar estilo de vida saludable	un	1	1		
6.7	Capacitacion de Hojas de Seguridad y Rombo NFPA 704	un	1	1		
7.	**BRIGADAS DE EMERGENCIA**					
7.1	Capacitaciones y certificacion de brigadistas	und	1	1		
7.2	conformacion de brigadas	und	1	1		
7.3	realizacion de simulacro	und	1	1		
7.4	informe de simulacro	und	1	1		
8.	**CONFORMACION DEL COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA**					
8.1	Conformacion y reuniones del comité de convivencia laboral.	und	1	1		
8.2	Conformacion y reuniones del comité de copasst.	und	1	1		
8.3	capacitacion al copasst	und	1	1		
8.4	capacitacion al comité de convivencia	und	1	1		
9	**PROGRAMA AMBIENTAL PAGA**					**$ 42.762.088**
9.1	campaña de orden y aseo (semanal)	und	16	1	$ 60.000	$ 960.000
9.2	cumplimiento de los seis programas del paga (ver anexo 01)	Global	1	1	$ 41.802.088	$ 41.802.088
					TOTAL	**$ 63.608.588**
	INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DEL PGIO					**$ 63.608.588**
	CANTIDAD FRENTE DE TRABAJO: 1					
	FRENTE DE TRABAJO : COMPUESTO POR 25 TRABAJADORES					
	ELEMENTOS DE PROTECCION: ENTREGAR 2 PARES DE GUANTES DE VAQUETA POR MES POR TRABAJADOR					

NOTA: **LOS CAPITULOS 6,7 Y 8 NO TIENEN COSTO DEBIDO QUE SON RESPONSABILIDAD DEL HSEQ EL CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDO DENTRO DEL PAGA**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR
PERSONAL					
Profesional HSEQ (Incluye prestaciones Sociales)	UND	1	4	$ 2.770.000	$ 11.080.000
Bandereros (Incluye prestaciones Sociales)	UND	3	4	$ 2.040.000	$ 24.480.000
SEÑALIZACION					
Letrero de hombre trabajando (SPO-01)	UND	5	1	$ 200.000	$ 1.000.000
Letrero de entrada y salida de vehiculos	UND	2	1	$ 200.000	$ 400.000
Letrero incio de obra (SIO-02 / SIO-03)	UND	2	1	$ 200.000	$ 400.000
Letrero fin de obra (SIO-02 / SIO-03)	UND	2	1	$ 200.000	$ 400.000
Letrero disminuya la velocidad (MAX 30km/H)	UND	2	1	$ 200.000	$ 400.000
Letrero trabajos en la obra (SPO-02)					
Señalizador vial tubular base naranja	UND	20	1	$ 65.000	$ 1.300.000
Conos señalizacion vial grandes	UND	4	1	$ 95.000	$ 380.000
Cinta de señalizacion	MTR	1500	1	$ 440	$ 660.000
Elementos epp para controladoras viales (CHALECO REFLETIVO, PALETA, BANDERIN)	UND	3	1	$ 92.000	$ 276.000
Baricadas	UND	4	1	$ 260.000	$ 1.040.000
CAPACITACION					
Divulgacion (perofoneo)	UND	10	1	$ 12.000	$ 120.000
TOTAL PRESUPUESTO					**$ 41.936.000,00**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	RETIE	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	RETIE				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
SUBTOTAL				**$ -**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Certificación RETIE	UND	3,000	$ 2.335.000,00	$ 7.005.000
SUBTOTAL				**$ 7.005.000**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
SUBTOTAL				**$ -**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 7.005.000**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 7.005.000**



PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	ML	**ITEM**	1,01	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION Y REPLANTEO ALCANTARILLADO				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 296	1,00	$ 296
Equipo de topografia	1	$ 228.000	50,00	$ 4.560
SUBTOTAL				**$ 4.856**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
estacas 2,0 x 2,0 x 0,5 mts	Und	3,000	$ 1.100,00	$ 3.300
Puntillas de 2 1/2"	Lb	0,02	$ 4.100,00	$ 82
Pintura Tráfico Amarilla	Gal	0,010	$ 145.000,00	$ 1.450
				-
Desperdicio			5%	$ 242
SUBTOTAL				**$ 5.074**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Topografo	1,00	$ 133.467	50,00	$ 2.669
Cadenero	2,00	$ 81.276	50,00	$ 3.251
SUBTOTAL				**$ 5.920**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 15.850**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 15.850**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M2	**ITEM**	1,02	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION Y REPLANTEO ZONA DE PLANTA DE TRATAMIENTO				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 30	1,00	$ 30
Equipo de topografia	1	$ 228.000	500,00	$ 456
SUBTOTAL				**$ 486**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
estacas 2,0 x 2,0 x 0,5 mts	Und	3,000	$ 1.100,00	$ 3.300
Puntillas de 2 1/2"	Lb	0,15	$ 4.100,00	$ 615
Desperdicio			5%	$ 196
SUBTOTAL				**$ 4.111**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Topografo	1,00	$ 133.467	500,00	$ 267
Cadenero	2,00	$ 81.276	500,00	$ 325
SUBTOTAL				**$ 592**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 5.189**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 5.189**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M2	**ITEM**	1,03	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	LIMPIEZA Y DESMONTE DE LA ZONA DE TRABAJO (INCLUYE ACARREO)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 212	1,00	$ 212
GUADAÑADORA	1	$ 70.000	65,00	$ 1.077
Volqueta	1	$ 576.000	200,00	$ 2.880
SUBTOTAL				**$ 4.169**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Desperdicio			5%	$ -
SUBTOTAL				$ -

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					$ -

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	65,00	$ 1.743
Ayudante	2,00	$ 81.276	65,00	$ 2.501
SUBTOTAL				**$ 4.244**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 8.413**
A.I.U	0%			$ -
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 8.413**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M2	**ITEM**	1,04	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 265	1,00	$ 265
COMPRESOR	1	$ 479.000	50,00	$ 9.580
Martillo Neumatico	1	$ 108.000	50,00	$ 2.160
SUBTOTAL				**$ 12.005**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Desperdicio			5%	$ -
				-
SUBTOTAL				$ -

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					$ -

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Ayudante	2,00	$ 81.276	50,00	$ 3.251
Operador	1,00	$ 102.631	50,00	$ 2.053
SUBTOTAL				**$ 5.304**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 17.309**
A.I.U	0%			$ -
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 17.309**



PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	DIA	**ITEM**	1,05	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	BOMBEO Y MANEJO DE AGUA				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 5.132	1,00	$ 5.132
Motobomba 2"	1	$ 87.400	1,00	$ 87.400
SUBTOTAL				**$ 92.532**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
GASOLINA CORRIENTE	Gal	1,000	$ 10.200,00	$ 10.200
ACEITE X 1/4	Und	0,25	$ 21.000,00	$ 5.250
Desperdicio			5%	$ 773
SUBTOTAL				**$ 16.223**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Operador	1,00	$ 102.631	1,00	$ 102.631
SUBTOTAL				**$ 102.631**

COSTO DIRECTO TOTAL			**$ 211.386**
A.I.U	0%		**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL			**$ 211.386**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	ML	**ITEM**	1,06	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 167	1,00	$ 167
CORTADORA DE PAVIMENTO	1	$ 515.000	55,00	$ 9.364
SUBTOTAL				**$ 9.531**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
GASOLINA CORRIENTE	Gal	0,480	$ 10.200,00	$ 4.896
Agua	Lts	2,00	$ 88,00	$ 176
ACEITE X 1/4	Und	0,100	$ 21.000,00	$ 2.100
Disco punta diamante	Und	0,003	$ 714.000,00	$ 2.142
Desperdicio			5%	$ 466
SUBTOTAL				**$ 9.780**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Ayudante	1,00	$ 81.276	55,00	$ 1.478
Operador	1,00	$ 102.631	55,00	$ 1.866
SUBTOTAL				**$ 3.344**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 22.655**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 22.655**



PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	2,01	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	EXCAVACION MANUAL DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD (MATERIAL COMUN)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.622	1,00	$ 2.622
SUBTOTAL				**$ 2.622**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Desperdicio			5%	$ -
SUBTOTAL				**$ -**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Ayudante	2,00	$ 81.276	3,10	$ 52.436
SUBTOTAL				**$ 52.436**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 55.058**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 55.058**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	2,02	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	EXCAVACION MANUAL DE 2.01 - 4 M DE PROFUNDIDAD (MATERIAL COMUN)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 3.534	1,00	$ 3.534
SUBTOTAL				**$ 3.534**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Desperdicio			5%	$ -
SUBTOTAL				**$ -**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Ayudante	2,00	$ 81.276	2,30	$ 70.675
SUBTOTAL				**$ 70.675**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 74.209**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 74.209**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	2,03	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	SUMIN., CONFORM. Y COMPACT. RELLENO MAT. SELECCIONADO (RECEBO)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 221	1,00	$ 221
SALTARIN O RANA (incluye costos de insumos)	1	$ 114.000	43,95	$ 2.594
SUBTOTAL				**$ 2.815**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Recebo	m3	1,100	$ 30.150,00	$ 33.165
Desperdicio			5%	$ 1.658
SUBTOTAL				**$ 34.823**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
VOLQUETA SENCILLA	1,10	25,15	27,67	$ 1.500,00	$ 41.498
SUBTOTAL					**$ 41.498**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	43,95	$ 2.578
Ayudante	1,00	$ 81.276	43,95	$ 1.849
SUBTOTAL				**$ 4.427**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 83.563**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 83.563**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	2,04	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	SUMIN., CONFORM. Y COMPACT. RELLENO MAT. SELECCIONADO (SUB BASE Y BASE)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 221	1,00	$ 221
SALTARIN O RANA (incluye costos de insumos)	1	$ 114.000	43,95	$ 2.594
SUBTOTAL				**$ 2.815**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Sub-Base Granular	m3	1,100	$ 55.000,00	$ 60.500
Desperdicio			5%	$ 3.025
SUBTOTAL				**$ 63.525**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
VOLQUETA SENCILLA	1,10	62,00	68,20	$ 1.500,00	$ 102.300
SUBTOTAL					**$ 102.300**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	43,95	$ 2.578
Ayudante	1,00	$ 81.276	43,95	$ 1.849
SUBTOTAL				**$ 4.427**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 173.067**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 173.067**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	2,05	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	RELLENO CON ARENA DE RIO				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 649	1,00	$ 649
SUBTOTAL				**$ 649**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Arena gruesa	m3	1,100	$ 40.000,00	$ 44.000
Desperdicio			5%	$ 2.200
SUBTOTAL				**$ 46.200**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
VOLQUETA SENCILLA	1,10	62,00	68,20	$ 1.500,00	$ 102.300
SUBTOTAL					**$ 102.300**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	15,00	$ 7.554
Ayudante	1,00	$ 81.276	15,00	$ 5.418
SUBTOTAL				**$ 12.972**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 162.121**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 162.121**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M2	**ITEM**	2,06	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	ENTIBADO TEMPORAL				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 1.433	1,00	$ 1.433
SUBTOTAL				**$ 1.433**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Puntillas de 2"	Lb	0,040	$ 3.730,00	$ 149
TABLA EN MADERA RUSTICA	Und	0,25	$ 14.438,00	$ 3.610
TABLON 2X10X10	Und	0,140	$ 23.005,00	$ 3.221
Vara redonda	Und	0,040	$ 12.000,00	$ 480
Desperdicio			5%	$ 373
SUBTOTAL				**$ 7.832**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Ayudante practico	1,00	$ 86.615	5,00	$ 17.323
Oficial	1,00	$ 113.308	10,00	$ 11.331
SUBTOTAL				**$ 28.654**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 37.919**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 37.919**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	2,07	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO Y PERMISO DE ESCOMBRERA)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 90	1,00	$ 90
CARGADOR 950 81J	1	$ 735.000	45,00	$ 16.333
Volqueta	1	$ 576.000	45,00	$ 12.800
SUBTOTAL				**$ 29.224**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Desperdicio			5%	$ -
SUBTOTAL				$ -

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					$ -

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Ayudante	1,00	$ 81.276	45,00	$ 1.806
SUBTOTAL				**$ 1.806**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 31.030**
A.I.U	0%			$ -
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 31.030**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	ML	**ITEM**	3,01	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø 160 MM (INCLUYE ACCESORIOS, HIDROSELLOS Y LUBRICANTE) 6"				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 362	1,00	$ 362
SUBTOTAL				**$ 362**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
TUBO PVC 6" SANITARIO x1m	m	1,000	$ 47.786,00	$ 47.786
HIDROSELLOS DE 6"	Und	0,167	$ 19.345,00	$ 3.231
LUBRICANTE NOVAFORT 500G	Und	0,004	$ 23.000,00	$ 92
ACONDICIONADOR 250m	Und	0,004	$ 143.590,00	$ 574
Desperdicio			5%	$ 2.584
SUBTOTAL				**$ 54.267**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	50,00	$ 2.266
Ayudante	2,00	$ 81.276	50,00	$ 3.251
Ayudante practico	1,00	$ 86.615	50,00	$ 1.732
SUBTOTAL				**$ 7.249**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 61.878**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 61.878**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	ML	**ITEM**	3,02	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø 200 MM (INCLUYE ACCESORIOS, HIDROSELLOS Y LUBRICANTE) 8"				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD a**	**TARIFA/DIA b**	**RENDIMIENTO c**	**VR PARCIAL a*b/c**
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 453	1,00	$ 453
SUBTOTAL				**$ 453**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD d**	**VR UNITARIO e**	**VR PARCIAL d*e**
TUBO PVC 8" SANITARIO x1m	m	1,000	$ 78.750,00	$ 78.750
HIDROSELLOS DE 8"	Und	0,167	$ 21.000,00	$ 3.507
LUBRICANTE NOVAFORT 500G	Und	0,006	$ 23.000,00	$ 138
ACONDICIONADOR 250m	Und	0,008	$ 143.590,00	$ 1.149
Desperdicio			5%	$ 4.177
SUBTOTAL				**$ 87.721**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD f**	**SALARIO/INT g**	**RENDIMIENTO h**	**VR PARCIAL f*g/h**
Oficial	1,00	$ 113.308	40,00	$ 2.833
Ayudante	2,00	$ 81.276	40,00	$ 4.064
Ayudante practico	1,00	$ 86.615	40,00	$ 2.165
SUBTOTAL				**$ 9.062**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 97.236**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 97.236**



PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UN	**ITEM**	3,03	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	ACCESORIO PVC KIT SILLA TEE Ø 8" x Ø 6" (INCLUYE HIDROSELLOS, ACONDICIONADOR, ADHESIVO, ABRAZADERA INOXIDABLE Y LUBRICANTE)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD a**	**TARIFA/DIA b**	**RENDIMIENTO c**	**VR PARCIAL a*b/c**
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.432	1,00	$ 2.432
SUBTOTAL				**$ 2.432**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD d**	**VR UNITARIO e**	**VR PARCIAL d*e**
SILLA TEE KIT 8"X6" (200X160 MM)	Und	1,000	$ 148.350,00	$ 148.350
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE	Und	0,048	$ 155.000,00	$ 7.440
ADHESIVO EPÓXICO NOVAFORT (1/4 GL)	Und	0,333	$ 111.764,00	$ 37.217
LUBRICANTE NOVAFORT 500G	Und	0,030	$ 23.000,00	$ 690
Desperdicio			5%	$ 9.685
SUBTOTAL				**$ 203.382**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD f**	**SALARIO/INT g**	**RENDIMIENTO h**	**VR PARCIAL f*g/h**
Oficial	1,00	$ 113.308	4,00	$ 28.327
Ayudante	1,00	$ 81.276	4,00	$ 20.319
SUBTOTAL				**$ 48.646**

COSTO DIRECTO TOTAL			**$ 254.460**
A.I.U	0%		**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL			**$ 254.460**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	ML	**ITEM**	4,01	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CILINDRO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZOS INSPECCION TIPO I, Øi=1.20 M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD a**	**TARIFA/DIA b**	**RENDIMIENTO c**	**VR PARCIAL a*b/c**
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 11.994	1,00	$ 11.994
SUBTOTAL				**$ 11.994**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD d**	**VR UNITARIO e**	**VR PARCIAL d*e**
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	1,300	$ 593.982,00	$ 772.177
Plastocrete DM empaque 4.5 kg	Und	2,280	$ 89.250,00	$ 203.490
Formaleta para pozo tipo I	Und	1,000	$ 102.900,00	$ 102.900
ACERO DE REFUERZO FIGURADO Y ARMADO	Kg	34,750	$ 11.019,00	$ 382.910
Desperdicio			5%	$ 73.074
SUBTOTAL				**$ 1.534.551**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD f**	**SALARIO/INT g**	**RENDIMIENTO h**	**VR PARCIAL f*g/h**
Oficial	1,00	$ 113.308	1,15	$ 98.529
Ayudante	2,00	$ 81.276	1,15	$ 141.350
SUBTOTAL				**$ 239.879**

COSTO DIRECTO TOTAL			**$ 1.786.424**
A.I.U	0%		**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL			**$ 1.786.424**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UN	**ITEM**	4,02	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	PLACA CORONA EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO PARA POZOS INSPECCION TIPO I (Ø= 1.20 M), SIN REDUCCION, INCLUYE TAPA ARO EN HF 63 CM TIPO PESADO, Y ACERO DE REFUERZO				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD a**	**TARIFA/DIA b**	**RENDIMIENTO c**	**VR PARCIAL a*b/c**
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.432	1,00	$ 2.432
SUBTOTAL				**$ 2.432**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD d**	**VR UNITARIO e**	**VR PARCIAL d*e**
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	0,400	$ 593.982,00	$ 237.593
ACERO DE REFUERZO FIGURADO Y ARMADO	Kg	25,000	$ 11.019,00	$ 275.475
Tapa HF tipo pesado ø 0,65m	Und	1,000	$ 381.647,00	$ 381.647
FORMALETA PARA CORONA POZO TIPO I SIN REDUCCION	Und	1,000	$ 51.270,00	$ 51.270
Desperdicio			5%	$ 47.299
SUBTOTAL				**$ 993.284**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD f**	**SALARIO/INT g**	**RENDIMIENTO h**	**VR PARCIAL f*g/h**
Oficial	1,00	$ 113.308	4,00	$ 28.327
Ayudante	1,00	$ 81.276	4,00	$ 20.319
SUBTOTAL				**$ 48.646**

COSTO DIRECTO TOTAL			**$ 1.044.362**
A.I.U	0%		**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL			**$ 1.044.362**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UN	**ITEM**	4,03	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZOS INSPECCION TIPO I (Ø= 1.20M)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 4.464	1,00	$ 4.464
SUBTOTAL				**$ 4.464**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	0,680	$ 593.982,00	$ 403.908
Plastocrete DM empaque 4.5 kg	Und	0,264	$ 89.250,00	$ 23.548
Desperdicio			5%	$ 21.373
SUBTOTAL				**$ 448.828**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	4,00	$ 28.327
Ayudante	3,00	$ 81.276	4,00	$ 60.957
SUBTOTAL				**$ 89.284**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 542.576**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 542.576**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UN	**ITEM**	4,04	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CAJA DE 0.60 X 0.60 M CON TAPA EN CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE TAPA)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.432	1,00	$ 2.432
SUBTOTAL				**$ 2.432**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
LADRILLO TOLETE COMUN	Und	140,000	$ 1.100,00	$ 154.000
MORTERO 1:3	m3	0,110	$ 618.598,00	$ 68.046
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	0,162	$ 593.982,00	$ 96.225
ACERO DE REFUERZO FIGURADO Y ARMADO	Kg	8,000	$ 11.019,00	$ 88.152
Plastocrete DM empaque 4.5 kg	Und	0,060	$ 89.250,00	$ 5.355
Desperdicio			5%	$ 20.589
SUBTOTAL				**$ 432.367**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	4,00	$ 28.327
Ayudante	1,00	$ 81.276	4,00	$ 20.319
SUBTOTAL				**$ 48.646**

COSTO DIRECTO TOTAL			**$ 483.445**
A.I.U	0%		**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL			**$ 483.445**



PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	KG	**ITEM**	4,05	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	ACERO DE REFUERZO FIGURADO Y ARMADO				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 97	1,00	$ 97
SUBTOTAL				**$ 97**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
ACERO PDR 60	Kg	1,000	$ 7.100,00	$ 7.100
ALAMBRE NEGRO	Kg	0,120	$ 12.070,00	$ 1.448
Desperdicio			5%	$ 427
SUBTOTAL				**$ 8.976**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	100,00	$ 1.133
Ayudante	1,00	$ 81.276	100,00	$ 813
SUBTOTAL				**$ 1.946**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 11.019**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 11.019**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	4,06	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CONCRETO 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO REVESTIMIENTO + ACERO Y OTROS CABEZOTE DE ENTREGA				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 1.289	1,00	$ 1.289
Vibrador de Concreto	1	$ 85.000	17,00	$ 5.000
SUBTOTAL				**$ 6.289**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
ANTISOL ROJO, PLASTICO x16 Kg	Und	0,010	$ 319.015,00	$ 3.190
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	1,554	$ 593.982,00	$ 923.048
CONCRETO 2500 PSI (1:2:4)	m3	0,168	$ 562.765,00	$ 94.545
Plastocrete DM empaque 4.5 kg	Und	0,010	$ 89.250,00	$ 893
ACERO PDR 60	Kg	17,000	$ 7.100,00	$ 120.700
ALAMBRE NEGRO	Kg	0,200	$ 12.070,00	$ 2.414
FORMALETA ESTRUCTURA MUROS CABEZOTE	Und	$ 1	$ 60.000,00	$ 60.000
Desperdicio			5%	$ 60.239
SUBTOTAL				**$ 1.265.029**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	17,00	$ 6.665
Ayudante	4,00	$ 81.276	17,00	$ 19.124
SUBTOTAL				**$ 25.789**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 1.297.107**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 1.297.107**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	4,07	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	PIEDRA REVESTIMIENTO CABEZOTE ENTREGA				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 7.307	1,00	$ 7.307
SUBTOTAL				**$ 7.307**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Piedra Bolo o Rajon	m3	1,200	$ 66.000,00	$ 79.200
Desperdicio			5%	$ 3.960
SUBTOTAL				**$ 83.160**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
VOLQUETA SENCILLA	1,20	62,00	74,40	$ 1.500,00	$ 111.600
SUBTOTAL					**$ 111.600**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	3,00	$ 37.769
Ayudante	4,00	$ 81.276	3,00	$ 108.368
SUBTOTAL				**$ 146.137**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 348.204**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 348.204**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M2	**ITEM**	4,08	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	FRISO PARA MUROS				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 486	1,00	$ 486
Andamios	1	$ 7.800	20,00	$ 390
SUBTOTAL				**$ 876**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
MORTERO 1:4	m3	0,025	$ 545.334,00	$ 13.633
Desperdicio			5%	$ 682
SUBTOTAL				**$ 14.315**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	20,00	$ 5.665
Ayudante	1,00	$ 81.276	20,00	$ 4.064
SUBTOTAL				**$ 9.729**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 24.920**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 24.920**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	5,01	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	REPARCHEO PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN FRIO				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD a**	**TARIFA/DIA b**	**RENDIMIENTO c**	**VR PARCIAL a*b/c**
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 1.190	1,00	$ 1.190
VIBROCOMPACTADOR DE LLANTA TIPO RODILLO	1	$ 1.100.000	100,00	$ 11.000
SUBTOTAL				**$ 12.190**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD d**	**VR UNITARIO e**	**VR PARCIAL d*e**
MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	m3	1,250	$ 519.580,00	$ 649.475
EMULSION ASFALTICA	Gal	10,000	$ 18.200,00	$ 182.000
Desperdicio			5%	$ 41.574
SUBTOTAL				**$ 873.049**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD f**	**SALARIO/INT g**	**RENDIMIENTO h**	**VR PARCIAL f*g/h**
Oficial	1,00	$ 113.308	15,00	$ 7.554
Ayudante	3,00	$ 81.276	15,00	$ 16.255
SUBTOTAL				**$ 23.809**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 909.048**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 909.048**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	5,02	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	REPARACIÓN DE ZONAS DURAS, (INCLUYE ZONAS VERDES, ANDENES, ANTEJARDIN, BORDILLOS, TIERRA NEGRA, EMPRADIZACIÓN)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 4.384	1,00	$ 4.384
SUBTOTAL				**$ 4.384**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CONCRETO 2500 PSI (1:2:4)	m3	0,130	$ 562.765,00	$ 73.159
TABLA EN MADERA RUSTICA	Und	2,000	$ 14.438,00	$ 28.876
TIERRA NEGRA	m3	0,200	$ 101.258,00	$ 20.252
Material vegetal cesped	m2	2,000	$ 16.813,00	$ 33.626
Agua	Lts	30,000	$ 88,00	$ 2.640
Desperdicio			5%	$ 7.928
SUBTOTAL				**$ 166.481**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	5,00	$ 22.662
Ayudante	4,00	$ 81.276	5,00	$ 65.021
SUBTOTAL				**$ 87.683**

COSTO DIRECTO TOTAL			**$ 258.548**
A.I.U	0%		**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL			**$ 258.548**



PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UN	**ITEM**	5,03	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	REPARACION DOMICILIARIAS ACUEDUCTO				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.432	1,00	$ 2.432
SUBTOTAL				**$ 2.432**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
ACCESORIOS	Glb	1,500	$ 8.000,00	$ 12.000
TUBERIA POLIETILENO 20 MM	Und	1,000	$ 2.100,00	$ 2.100
LUBRICANTE NOVAFORT 500G	Und	0,040	$ 23.000,00	$ 920
ACONDICIONADOR 250m	Und	0,013	$ 143.590,00	$ 1.867
Desperdicio			5%	$ 844
SUBTOTAL				**$ 17.731**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	4,00	$ 28.327
Ayudante	1,00	$ 81.276	4,00	$ 20.319
SUBTOTAL				**$ 48.646**

COSTO DIRECTO TOTAL			**$ 68.809**
A.I.U	0%		**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL			**$ 68.809**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	PAN	**ITEM**	6,01	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	PANEL 2.00x2.00 m METALICO CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 CON POSTES TUBERÍA GALVANIZADA 2"				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 1.000	1,00	$ 1.000
Compresor (soplador)	1	$ 75.000	10,00	$ 7.500
SOLDADOR ELECTRICO	1	$ 50.000	3,25	$ 15.385
SUBTOTAL				**$ 23.884**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
ALAMBRE DE PUA	m	6,300	$ 850,00	$ 5.355
ANGULO 11/2"x11/2"x3/16" x 6.00 m	Und	1,470	$ 80.000,00	$ 117.600
MALLA ESLABONADA 2" x 2" CAL. 10	m2	4,000	$ 28.000,00	$ 112.000
PLATINA 1/2"x3/16"	ml	8,000	$ 15.000,00	$ 120.000
THINNER	Gal	0,250	$ 26.645,00	$ 6.661
TUBO GALVANIZADO Cal.2.5, Ø2" x 6.00 m	Und	0,540	$ 210.000,00	$ 113.400
SOLDADURA ELECTRICA AWS 6011x 3/32	Kg	0,400	$ 13.000,00	$ 5.200
PINTURA ALUMINIO LIQUIDO ECP100	Gal	0,200	$ 140.000,00	$ 28.000
GUAYA PARA CONCERTINA	m	4,000	$ 15.600,00	$ 62.400
CONCERTINA	m	2,000	$ 12.350,00	$ 24.700
Desperdicio			5%	$ 29.766
SUBTOTAL				**$ 625.082**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	10,00	$ 11.331
Ayudante practico	1,00	$ 86.615	10,00	$ 8.662
SUBTOTAL				**$ 19.993**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 668.959**
A.I.U	0%			$ -
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 668.959**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	6,02	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	PUERTA METALICA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 5.00 x 2.00 m, TUBO POSTE D=2", ANGULO 3/4"x3/4"x1/8" (INCLUYE CHAPA, CANDADO Y PROTECCION)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 1.999	1,00	$ 1.999
Compresor (soplador)	1	$ 75.000	5,00	$ 15.000
SOLDADOR ELECTRICO	1	$ 50.000	1,25	$ 40.000
SUBTOTAL				**$ 56.999**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CANDADO YALE 3"	Und	1,000	$ 174.000,00	$ 174.000
CIERRE PLATINA 8" x 4" x 1/4" CON PORTACADADO	Und	1,600	$ 35.000,00	$ 56.000
MALLA ESLABONADA 2" x 2" CAL. 10	m2	10,500	$ 28.000,00	$ 294.000
PLATINA GOZNES 4"x1/2"	Und	8,000	$ 35.000,00	$ 280.000
TUBO GALVANIZADO Cal.2.5, Ø2" x 6.00 m	Und	3,500	$ 210.000,00	$ 735.000
ALAMBRE DE PUA	m	6,300	$ 850,00	$ 5.355
ANGULO 11/2"x11/2"x3/16" x 6.00 m	Und	3,000	$ 80.000,00	$ 240.000
SOLDADURA ELECTRICA AWS 6011x 3/32	Kg	1,500	$ 13.000,00	$ 19.500
PINTURA ALUMINIO LIQUIDO ECP100	Gal	0,300	$ 140.000,00	$ 42.000
PLATINA 1/2"x3/16"	ml	18,000	$ 15.000,00	$ 270.000
GUAYA PARA CONCERTINA	m	10,000	$ 15.600,00	$ 156.000
CONCERTINA	m	5,000	$ 12.350,00	$ 61.750
Desperdicio			5%	$ 116.680
SUBTOTAL				**$ 2.450.285**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	5,00	$ 22.662
Ayudante practico	1,00	$ 86.615	5,00	$ 17.323
SUBTOTAL				**$ 39.985**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 2.547.269**
A.I.U	0%			$ -
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 2.547.269**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	6,03	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA, TIPO RECIBLOC I-750, CAUDAL 2 LPS				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 60.304	1,00	$ 60.304
grua	1	$ 4.500.000	1,00	$ 4.500.000
SUBTOTAL				**$ 4.560.304**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
PTAR TIPO RECIBLOC I-750 de 2LPS	Und	1,000	$ 275.000.000,00	$ 275.000.000
Desperdicio			5%	$ 13.750.000
SUBTOTAL				**$ 288.750.000**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**CANTIDAD**	**TARIFA/DIA**	**RENDIMIENTO**	**VR PARCIAL**
Camion cama baja	1	$ 3.500.000	1,00	$ 3.500.000
SUBTOTAL				**$ 3.500.000**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	3,00	$ 113.308	1,00	$ 339.924
Ayudante practico	10,00	$ 86.615	1,00	$ 866.150
SUBTOTAL				**$ 1.206.074**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 298.016.378**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 298.016.378**



PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	6,04	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA ELECTROSUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 HP				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 64.782	1,00	$ 64.782
SUBTOTAL				**$ 64.782**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Motobomba aguas residuales de 3 HP	Und	1,000	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000
Cheque 3"	Und	1,000	$ 58.000,00	$ 58.000
Desperdicio			5%	$ 302.900
SUBTOTAL				**$ 6.360.900**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	0,10	$ 1.133.080
Ayudante	1,00	$ 81.276	0,50	$ 162.552
SUBTOTAL				**$ 1.295.632**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 7.721.314**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 7.721.314**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	6,05	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA BOMBAS DE 3 HP				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 7.629	1,00	$ 7.629
SUBTOTAL				**$ 7.629**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Tubo Electrico Metalico EMT Ø 1/2" x 3mts	Und	7,000	$ 11.440,00	$ 80.080
Union Conduit EMT Ø 1/2"	Und	4,000	$ 930,00	$ 3.720
Terminal Conector Conduit EMT Ø 1/2"	Und	4,000	$ 1.287,00	$ 5.148
Curva 90° Conduit EMT Ø 1/2"	Und	2,000	$ 1.645,00	$ 3.290
Caja aluminio Rectangular a prueba a intemperie de 4" x 2" Raweld	Und	1,000	$ 28.600,00	$ 28.600
Tapa aluminio Rectangular a prueba a intemperie de 4" x 2" Raweld	Und	1,000	$ 14.300,00	$ 14.300
Conductor en cable Cu THHN/THWN 90°C 12 AWG	m	21,000	$ 1.716,00	$ 36.036
Conductor en cable Cu AISLADO 12 AWG, Color Verde	m	7,000	$ 1.716,00	$ 12.012
Accesorios (Cinta aislante 23 y 33 marca 3M, conectores y correas	Und	0,500	$ 17.875,00	$ 8.938
Tomacorriente normal levinton 120VAC y 20AMPS	Und	1,000	$ 28.600,00	$ 28.600
Coraza Liquit tight de 1/2"	m	0,286	$ 4.877,00	$ 1.393
Conector curvo Liquit tight de 1/2"	Und	2,000	$ 5.506,00	$ 11.012
Abrazadera doble hala de metalica 1/2"	Und	5,000	$ 2.860,00	$ 14.300
SUBTOTAL				**$ 247.429**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial electricista	1,00	$ 168.702	2,50	$ 67.481
Ayudante practico electricista	2,00	$ 106.368	2,50	$ 85.094
SUBTOTAL				**$ 152.575**

COSTO DIRECTO TOTAL			**$ 407.633**
A.I.U	0%		**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL			**$ 407.633**



PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	6,06	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	MICRORED SOLAR FOTOVOLTAICA PTAR				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 392.447	1,00	$ 392.447
SUBTOTAL				**$ 392.447**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
BASE PARA PANELES SOLARES CON TONILLERIA	Und	17,000	$ 50.000,00	$ 850.000
BATERIA DE 12Vx2=24V 250A CICLO PROFUNDO	Par	17,000	$ 4.000.000,00	$ 68.000.000
BREAKER 32 A DC SIEMENS 72 V	Und	2,000	$ 30.000,00	$ 60.000
BREAKER 63 A DC SIEMENS 72 V	Und	1,000	$ 40.000,00	$ 40.000
CABLE AWG 1/0 SOLDAFLEX HF FLEXIBLE	m	22,000	$ 50.000,00	$ 1.100.000
CABLE SOLAR 6mm COLOR NEGRO x m	m	15,000	$ 7.000,00	$ 105.000
CABLE SOLAR 6mm COLOR ROJO x m	m	15,000	$ 7.000,00	$ 105.000
CONECTOR AWG 1/0 ParA BANCOS DE BATERIAS	Und	22,000	$ 5.000,00	$ 110.000
CONECTORES MC4 1Par MACHO + HEMBRA	Und	4,000	$ 5.000,00	$ 20.000
CONECTORES MC4 DOBLES EN Y	Und	1,000	$ 30.000,00	$ 30.000
INVERSOR/CARGADOR 4000W/48Vdc/SALIDA 220Vac VHM	Und	1,000	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000
PANEL SOLAR 320W 24V DE 2.00x1.00	Und	17,000	$ 750.000,00	$ 12.750.000
REGULADOR SOLAR DE 50A MPPT	Und	2,000	$ 900.000,00	$ 1.800.000
SUBTOTAL				**$ 96.970.000**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial electricista	3,00	$ 168.702	0,20	$ 2.530.530
Ayudante practico electricista	10,00	$ 106.368	0,20	$ 5.318.400
SUBTOTAL				**$ 7.848.930**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 105.211.377**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 105.211.377**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	6,07	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	SITEMA ELÉCTRICO PTAR				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 392.447	1,00	$ 392.447
SUBTOTAL				**$ 392.447**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
AISLADOR CERAMICO TIPO PESADO CON SOPORTE	Und	1,000	$ 15.000,00	$ 15.000
APAGADOR DOBLE	Und	1,000	$ 8.000,00	$ 8.000
APAGADOR SENCILLO	Und	2,000	$ 7.000,00	$ 14.000
BREAKER 1x20 A	Und	2,000	$ 17.000,00	$ 34.000
BREAKER 2x20 A	Und	1,000	$ 35.000,00	$ 35.000
BREAKER 2x30 A	Und	3,000	$ 55.000,00	$ 165.000
CABLE 2x8 CAL 8 AWG,THHN/THWN(15R,15Az,15A	m	25,000	$ 17.000,00	$ 425.000
CABLE CAL 10 AWG, BLANCO	Rll	2,000	$ 270.000,00	$ 540.000
CABLE CAL 10 AWG, NEGRO	Rll	2,000	$ 270.000,00	$ 540.000
CABLE CAL 10 AWG, ROJO	Rll	2,000	$ 270.000,00	$ 540.000
CABLE CAL 10 AWG, VERDE	Rll	2,000	$ 270.000,00	$ 540.000
CABLE CAL 12 AWG, BLANCO	Rll	2,000	$ 270.000,00	$ 540.000
CABLE CAL 12 AWG, NEGRO	Rll	2,000	$ 270.000,00	$ 540.000
CABLE CAL 12 AWG, ROJO	Rll	2,000	$ 270.000,00	$ 540.000
CABLE CAL 12 AWG, VERDE	Rll	2,000	$ 270.000,00	$ 540.000
CABLE CAL 8 AWG,THHN/THWN, VERDE	m	5,000	$ 7.500,00	$ 37.500
CAJA DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA	Und	1,000	$ 220.000,00	$ 220.000
CAJA OCTAGONAL SCH 40	Und	7,000	$ 1.100,00	$ 7.700
CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO CON PUERTA	Und	1,000	$ 60.000,00	$ 60.000
CAJA SISTEMA PUESTA TIERRA 30x30 CM	Und	1,000	$ 35.000,00	$ 35.000
CAPACETE D=1" EMT	Und	1,000	$ 17.000,00	$ 17.000
CINTA BANDIT DE 3/4"	m	1,000	$ 2.200,00	$ 2.200
CONECTOR DE PENETRACION	Und	3,000	$ 8.000,00	$ 24.000
CONECTOR TIPO C	Und	1,000	$ 8.000,00	$ 8.000
CONTACTOR DE 25 Amp	Und	2,000	$ 350.000,00	$ 700.000
DISYUNTOR	Und	2,000	$ 120.000,00	$ 240.000
FLOTADOR ELECTRICO	Und	2,000	$ 70.000,00	$ 140.000
HEBILLA P/AMARRE 3/4"	Und	1,000	$ 700,00	$ 700
LUMINARIA PARA POSTE (AUTONOMA), SENSOR AUTOM 80W	Und	5,000	$ 600.000,00	$ 3.000.000
LUZ PILOTO LED AMARILLO+BLOQUE PORTA LAMP 220V	Und	2,000	$ 15.000,00	$ 30.000
LUZ PILOTO LED ROJO+BLOQUE PORTA LAMP 220V	Und	2,000	$ 19.000,00	$ 38.000
LUZ PILOTO LED VERDE+BLOQUE PORTA LAMP 220V	Und	2,000	$ 19.000,00	$ 38.000
MEDIDOR ELECTRICO BIFASICO	Und	1,000	$ 230.000,00	$ 230.000
POSTE FIBRA, L=8 m	Und	5,000	$ 900.000,00	$ 4.500.000
RELE TERMICO	Und	2,000	$ 120.000,00	$ 240.000
SENSOR DE MOVIMIENTOS	Und	1,000	$ 65.000,00	$ 65.000
TABLERO DE CONTROL	Und	1,000	$ 630.000,00	$ 630.000
TOMA GFCI	Und	3,000	$ 45.000,00	$ 135.000
TOMACORRIENTE 110 V	Und	5,000	$ 6.500,00	$ 32.500

TOMACORRIENTE CONTRA LLUVIA		Und	1,000	$ 85.000,00	$ 85.000
TOTALIZADOR 2x40 A		Und	1,000	$ 150.000,00	$ 150.000
TRANSFORMADOR 10KVA 13,2/208-120		Und	1,000	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000
TUBO CON DUIT IMC PVC D=1" x3 M		Und	1,000	$ 35.000,00	$ 35.000
TUBO D=1/2" EMT PVC x 3 M		Und	1,000	$ 37.000,00	$ 37.000
TUBO D=1/2" PVC		Und	50,000	$ 3.500,00	$ 175.000
TUBO D=1/2" SCH 40 x 3 m		Und	50,000	$ 8.500,00	$ 425.000
TUERCA D=3/4"		Und	10,000	$ 250,00	$ 2.500
VARILLA COOPERWELD 2.40 MTS		Und	1,000	$ 450.000,00	$ 450.000
SUBTOTAL					**$ 20.806.100**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	Vol. Peso o Cant.(m3)	DISTANCIA (KM)	M3*Km	TARIFA	VR PARCIAL
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	CANTIDAD f	SALARIO/INT g	RENDIMIENTO h	VR PARCIAL f*g/h
Oficial electricista	3,00	$ 168.702	0,20	$ 2.530.530
Ayudante practico electricista	10,00	$ 106.368	0,20	$ 5.318.400
SUBTOTAL				**$ 7.848.930**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 29.047.477**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 29.047.477**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	6,08	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO 11.00x20.00 e= 0,20 PARA PLACA PISO PTAR				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.508	1,00	$ 2.508
Vibrador de Concreto	1	$ 85.000	5,50	$ 15.455
SUBTOTAL				**$ 17.962**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	1,050	$ 593.982,00	$ 623.681
Plastocrete DM empaque 4.5 kg	Und	0,429	$ 89.250,00	$ 38.270
ANTISOL ROJO, PLASTICO x16 Kg	Und	0,002	$ 319.015,00	$ 606
DILATACION, CORTE Y SELLADOR	m	3,818	$ 88.129,00	$ 336.477
FORMALETA METALICA	Und	2,000	$ 80.000,00	$ 160.000
Desperdicio			5%	$ 57.952
SUBTOTAL				**$ 1.216.986**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	5,50	$ 20.601
Ayudante	2,00	$ 81.276	5,50	$ 29.555
SUBTOTAL				**$ 50.156**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 1.285.104**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 1.285.104**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	6,09	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CONCRETO 3000 PSI VIGA DE CIMENTACION 0.30 x 0.30 m PARA PLACA PISO PTAR				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 3.941	1,00	$ 3.941
Vibrador de Concreto	1	$ 85.000	3,50	$ 24.286
SUBTOTAL				**$ 28.227**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	1,050	$ 593.982,00	$ 623.681
Plastocrete DM empaque 4.5 kg	Und	0,429	$ 89.250,00	$ 38.270
FORMALETA METALICA	Und	0,700	$ 80.000,00	$ 56.000
Desperdicio			5%	$ 35.898
SUBTOTAL				**$ 753.849**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	3,50	$ 32.374
Ayudante	2,00	$ 81.276	3,50	$ 46.443
SUBTOTAL				**$ 78.817**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 860.893**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 860.893**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	6,10	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CONCRETO CICLÓPEO 3.000 PSI 60/40%, 40x40 (MEJORAMIENTO Y DENSIFICACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO DE VIGA DE CIMENTACION) PTAR.				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 3.448	1,00	$ 3.448
SUBTOTAL				**$ 3.448**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	0,600	$ 593.982,00	$ 356.389
Piedra Bolo o Rajon	m3	0,400	$ 66.000,00	$ 26.400
FORMALETA METALICA	Und	2,000	$ 80.000,00	$ 160.000
Desperdicio			5%	$ 27.139
SUBTOTAL				**$ 569.929**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
VOLQUETA SENCILLA	0,40	62,00	24,80	$ 1.500,00	$ 37.200
SUBTOTAL					**$ 37.200**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	4,00	$ 28.327
Ayudante	2,00	$ 81.276	4,00	$ 40.638
SUBTOTAL				**$ 68.965**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 679.542**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 679.542**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M2	**ITEM**	6,11	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN BLOQUE ECOLÓGICO ESTRUCTURAL BASE TIERRA CEMENTO PARA CERRAMIENTO PTAR				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 389	1,00	$ 389
SUBTOTAL				**$ 389**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Ladrillo ecologico estrcutural BTC tipo lego 50x15cm	und	42,000	$ 1.300,00	$ 54.600
mortero 1:3	m3	0,015	$ 540.265,00	$ 8.104
cemento gris	kg	4,000	$ 650,00	$ 2.600
fijamix*	kg	0,150	$ 50.000,00	$ 7.500
				$ 0
Desperdicio			5%	$ 3.640
SUBTOTAL				**$ 76.444**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	25,00	$ 4.532
Ayudante	1,00	$ 81.276	25,00	$ 3.251
SUBTOTAL				**$ 7.783**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 84.616**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 84.616**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	6,12	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CONCRETO 3000 PSI VIGA DE CIMENTACION CERRAMIENTO 0.20 x 0.30 m PTAR				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 3.448	1,00	$ 3.448
Vibrador de Concreto	1	$ 85.000	4,00	$ 21.250
SUBTOTAL				**$ 24.698**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	1,050	$ 593.982,00	$ 623.681
Plastocrete DM empaque 4.5 kg	Und	0,429	$ 89.250,00	$ 38.270
FORMALETA METALICA	Und	0,500	$ 80.000,00	$ 40.000
Desperdicio			5%	$ 35.098
SUBTOTAL				**$ 737.049**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	4,00	$ 28.327
Ayudante	2,00	$ 81.276	4,00	$ 40.638
SUBTOTAL				**$ 68.965**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 830.712**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 830.712**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	ML	**ITEM**	6,13	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNA 25 X 25 CM				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.759	1,00	$ 2.759
Vibrador de Concreto	1	$ 85.000	5,00	$ 17.000
Andamios	2	$ 7.800	2,50	$ 6.240
SECCION PARAL 3.00	2	$ 2.500	2,50	$ 2.000
SUBTOTAL				**$ 27.999**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	1,050	$ 593.982,00	$ 623.681
Plastocrete DM empaque 4.5 kg	Und	0,429	$ 89.250,00	$ 38.270
FORMALETA METALICA	Und	0,700	$ 80.000,00	$ 56.000
Desperdicio			5%	$ 35.898
SUBTOTAL				**$ 753.849**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	5,00	$ 22.662
Ayudante	2,00	$ 81.276	5,00	$ 32.510
SUBTOTAL				**$ 55.172**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 837.020**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 837.020**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	PTO	**ITEM**	7,01	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	SALIDA LAMPARA SILM LINE APAGADOR SENCILLO				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.292	1,00	$ 2.292
SUBTOTAL				**$ 2.292**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
ALAMBRE COBRE N° 14	m	9,000	$ 1.500,00	$ 13.500
ALAMBRE DESNUDO COBRE N°14	m	4,500	$ 2.300,00	$ 10.350
APAGADOR SENCILLO	Und	1,000	$ 7.000,00	$ 7.000
CAJA CUADRADA	Und	1,000	$ 3.500,00	$ 3.500
CAJA RECTANGULAR	Und	1,000	$ 2.500,00	$ 2.500
LAMPARA SIM LINE 2x48 EMPOTRAR	Und	1,000	$ 180.000,00	$ 180.000
TUBO D=1/2" SCH 40 x 3 m	Und	1,500	$ 8.500,00	$ 12.750
Desperdicio			5%	$ 11.480
SUBTOTAL				**$ 241.080**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial electricista	1,00	$ 168.702	6,00	$ 28.117
Ayudante practico electricista	1,00	$ 106.368	6,00	$ 17.728
SUBTOTAL				**$ 45.845**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 289.217**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 289.217**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	PTO	**ITEM**	7,02	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	SALIDA LAMPARA SILM LINE APAGADOR DOBLE				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.751	1,00	$ 2.751
SUBTOTAL				**$ 2.751**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
ALAMBRE COBRE N° 14	m	9,000	$ 1.500,00	$ 13.500
ALAMBRE DESNUDO COBRE N°14	m	4,500	$ 2.300,00	$ 10.350
APAGADOR DOBLE	Und	1,000	$ 8.000,00	$ 8.000
CAJA CUADRADA	Und	1,000	$ 3.500,00	$ 3.500
CAJA RECTANGULAR	Und	1,000	$ 2.500,00	$ 2.500
LAMPARA SIM LINE 2x48 EMPOTRAR	Und	1,000	$ 180.000,00	$ 180.000
TUBO D=1/2" SCH 40 x 3 m	Und	1,500	$ 8.500,00	$ 12.750
Desperdicio			5%	$ 11.530
SUBTOTAL				**$ 242.130**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial electricista	1,00	$ 168.702	5,00	$ 33.740
Ayudante practico electricista	1,00	$ 106.368	5,00	$ 21.274
SUBTOTAL				**$ 55.014**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 299.895**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 299.895**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	PTO	**ITEM**	7,03	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	SALIDA TOMA MONOFASICA				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.751	1,00	$ 2.751
SUBTOTAL				**$ 2.751**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
ALAMBRE COBRE N° 12	m	9,000	$ 1.600,00	$ 14.400
ALAMBRE DESNUDO COBRE N°14	m	4,500	$ 2.300,00	$ 10.350
CAJA RECTANGULAR	Und	1,000	$ 2.500,00	$ 2.500
TOMA DOBLE P/T GALICA	Und	1,000	$ 8.000,00	$ 8.000
TUBO D=1/2" SCH 40 x 3 m	Und	1,500	$ 8.500,00	$ 12.750
Desperdicio			5%	$ 2.400
SUBTOTAL				**$ 50.400**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**CANTIDAD**	**TARIFA/DIA**	**RENDIMIENTO**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL				**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial electricista	1,00	$ 168.702	5,00	$ 33.740
Ayudante practico electricista	1,00	$ 106.368	5,00	$ 21.274
SUBTOTAL				**$ 55.014**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 108.165**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 108.165**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	PTO	**ITEM**	7,04	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CONECCION POLO A TIERRA				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 7.641	1,00	$ 7.641
SUBTOTAL				**$ 7.641**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
ALAMBRE DESNUDO 4/0	m	6,000	$ 50.018,00	$ 300.108
SELEC x 25 Kg (concrt conductor)	Bto	4,000	$ 132.300,00	$ 529.200
VARILLA COOPERWELD 2.40 MTS	Und	1,000	$ 450.000,00	$ 450.000
CAJA CONCRETO	Und	1,000	$ 30.000,00	$ 30.000
Desperdicio			5%	$ 65.465
SUBTOTAL				**$ 1.374.773**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial electricista	1,00	$ 168.702	1,80	$ 93.723
Ayudante practico electricista	1,00	$ 106.368	1,80	$ 59.093
SUBTOTAL				**$ 152.816**

COSTO DIRECTO TOTAL			**$ 1.535.230**
A.I.U	0%		**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL			**$ 1.535.230**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	PTO	**ITEM**	7,05	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	PUNTO HIDRAULICO PVC D=1/2"				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 1.619	1,00	$ 1.619
SUBTOTAL				**$ 1.619**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
ADAPTADOR HEMBRA D=1/2" PVC	Und	1,000	$ 518,00	$ 518
ADAPTADOR MACHO D=1/2" PVC	Und	1,000	$ 458,00	$ 458
CINTA TEFLON	Und	0,500	$ 1.200,00	$ 600
CODO 90° D=1/2" PVC	Und	3,000	$ 1.100,00	$ 3.300
LIMPIADOR PVC x 1/4*	Und	0,010	$ 56.544,00	$ 565
SOLDADURA PVC x 1/4*	Und	0,010	$ 117.268,00	$ 1.173
TUBO RDE 9 U.S. D=1/2" PVC	m	3,000	$ 4.547,00	$ 13.641
UNION D=1/2" PVC	Und	1,000	$ 1.500,00	$ 1.500
SUBTOTAL				**$ 21.755**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	3,50	$ 32.374
SUBTOTAL				**$ 32.374**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 55.748**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 55.748**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	PTO	**ITEM**	7,06	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	PUNTO SANITARIO D=4" PVC				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.780	1,00	$ 2.780
SUBTOTAL				**$ 2.780**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CODO REVENT. 4"X2" SANIT PVC*	Und	0,500	$ 32.154,00	$ 16.077
LIMPIADOR PVC x 1/4*	Und	0,120	$ 56.544,00	$ 6.785
SOLDADURA PVC x 1/4*	Und	0,100	$ 117.268,00	$ 11.727
TUBO SANIT 4" PVC*	Und	1,500	$ 156.092,00	$ 234.138
YEE SANITARIA D=4" PVC CxC *	Und	1,000	$ 42.316,00	$ 42.316
SUBTOTAL				**$ 311.043**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	3,50	$ 32.374
Ayudante	1,00	$ 81.276	3,50	$ 23.222
SUBTOTAL				**$ 55.596**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 369.419**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 369.419**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	PTO	**ITEM**	7,07	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	PUNTO SANITARIO D=3" PVC				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.780	1,00	$ 2.780
SUBTOTAL				**$ 2.780**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
BUJE 4"x3" SOLDADO PVC SANIT.*	Und	1,000	$ 12.000,00	$ 12.000
CODO 3"x90° SANIT CxC PVC*	Und	2,000	$ 11.000,00	$ 22.000
LIMPIADOR PVC x 1/4*	Und	0,100	$ 56.544,00	$ 5.654
SOLDADURA PVC x 1/4*	Und	0,070	$ 117.268,00	$ 8.209
TUBO SANIT 3" PVC*	Und	1,500	$ 112.006,00	$ 168.009
SIFON 3" SANIT 135° PVC*	Und	1,000	$ 13.000,00	$ 13.000
SUBTOTAL				**$ 228.872**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	3,50	$ 32.374
Ayudante	1,00	$ 81.276	3,50	$ 23.222
SUBTOTAL				**$ 55.596**

COSTO DIRECTO TOTAL			**$ 287.248**
A.I.U	0%		**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL			**$ 287.248**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	ML	**ITEM**	7,08	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	TUBERIA DE REVENTILAION SANITARIA D=2" PVC				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 389	1,00	$ 389
SUBTOTAL				**$ 389**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CODO 3"x90° SANIT CxC PVC*	Und	0,400	$ 11.000,00	$ 4.400
LIMPIADOR PVC x 1/4*	Und	0,030	$ 56.544,00	$ 1.696
MORTERO 1:4	m3	0,007	$ 545.334,00	$ 3.599
SOLDADURA PVC x 1/4*	Und	0,020	$ 117.268,00	$ 2.345
TUBO REVENT SANIT 2" PVC*	m	1,050	$ 8.127,00	$ 8.533
Desperdicio			5%	$ 1.029
SUBTOTAL				**$ 21.603**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	25,00	$ 4.532
Ayudante	1,00	$ 81.276	25,00	$ 3.251
SUBTOTAL				**$ 7.783**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 29.775**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 29.775**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	7,09	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	SANITARIO ACUASER BLANCO				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.833	1,00	$ 2.833
SUBTOTAL				**$ 2.833**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
MANGUERA PLASTICA SANITARIO	Und	1,000	$ 9.000,00	$ 9.000
SANITARIO ACUASER BLANCO	Und	1,000	$ 290.000,00	$ 290.000
SUBTOTAL				**$ 299.000**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	2,00	$ 56.654
SUBTOTAL				**$ 56.654**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 358.487**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 358.487**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	7,10	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	LAVAMANOS ACUACER PORCELANA BLANCO				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.833	1,00	$ 2.833
SUBTOTAL				**$ 2.833**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
LAVAMANOS ACUASER BLANCO	Und	1,000	$ 150.000,00	$ 150.000
MANGUERA PLASTICA SANITARIO	Und	1,000	$ 9.000,00	$ 9.000
SUBTOTAL				**$ 159.000**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	2,00	$ 56.654
SUBTOTAL				**$ 56.654**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 218.487**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 218.487**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M2	**ITEM**	7,11	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	MAT. DE SUB BASE e=0.25+ CONCRETO 3000 PSI PLACA CONTRAPISO e= 0.07 + MORTERO DE NIVELACION ALISTADO PISOS				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 243	1,00	$ 243
Vibrador de Concreto	1	$ 85.000	40,00	$ 2.125
SALTARIN O RANA (incluye costos de insumos)	1	$ 114.000	43,95	$ 2.594
SUBTOTAL				**$ 4.962**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	0,070	$ 593.982,00	$ 41.579
MORTERO 1:4	m3	0,050	$ 545.334,00	$ 27.267
Sub-Base Granular	m3	0,250	$ 55.000,00	$ 13.750
Desperdicio			5%	$ 4.130
SUBTOTAL				**$ 86.725**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
VOLQUETA SENCILLA	0,25	62,00	15,50	$ 1.500,00	$ 23.250
SUBTOTAL					**$ 23.250**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	40,00	$ 2.833
Ayudante	1,00	$ 81.276	40,00	$ 2.032
SUBTOTAL				**$ 4.865**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 119.802**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 119.802**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M2	**ITEM**	7,12	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	PISO EN CERAMICA 0.305 x 0.305 TRAFICO 4				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 389	1,00	$ 389
SUBTOTAL				**$ 389**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CEMENTO BLANCO x40Kg	Bto	0,450	$ 60.000,00	$ 27.000
Cemento gris	Kg	4,500	$ 650,00	$ 2.925
FIJAMIX *	Kg	0,090	$ 50.000,00	$ 4.500
PISO CERAMICA BEIGE .305x.305 TRAFICO 4	m2	1,050	$ 38.000,00	$ 39.900
Desperdicio			5%	$ 3.716
SUBTOTAL				**$ 78.041**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	25,00	$ 4.532
Ayudante	1,00	$ 81.276	25,00	$ 3.251
SUBTOTAL				**$ 7.783**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 86.213**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 86.213**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M2	**ITEM**	7,13	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	ENCHAPES PISO Y PARED BAÑO				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 389	1,00	$ 389
SUBTOTAL				**$ 389**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CEMENTO BLANCO x40Kg	Bto	0,090	$ 60.000,00	$ 5.400
Cemento gris	Kg	4,500	$ 650,00	$ 2.925
ENCHAPE MURO/PISO BAÑOS BLANCO	m2	1,050	$ 30.000,00	$ 31.500
FIJAMIX *	Kg	0,100	$ 50.000,00	$ 5.000
Desperdicio			5%	$ 2.241
SUBTOTAL				**$ 47.066**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	25,00	$ 4.532
Ayudante	1,00	$ 81.276	25,00	$ 3.251
SUBTOTAL				**$ 7.783**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 55.238**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 55.238**



PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	7,14	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	EXCAVACION CIMIENTOS				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.903	1,00	$ 2.903
SUBTOTAL				**$ 2.903**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Desperdicio			5%	$ -
SUBTOTAL				**$ -**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Ayudante	2,00	$ 81.276	2,80	$ 58.054
SUBTOTAL				**$ 58.054**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 60.957**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 60.957**



PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	7,15	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CONCRETO CICLOPEO CIMIENTOS CASETA				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 3.448	1,00	$ 3.448
Vibrador de Concreto	1	$ 85.000	5,00	$ 17.000
Andamios	2	$ 7.800	2,50	$ 6.240
SECCION PARAL 3.00	2	$ 2.500	2,50	$ 2.000
SUBTOTAL				**$ 28.688**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	0,600	$ 593.982,00	$ 356.389
Piedra Bolo o Rajon	m3	0,400	$ 66.000,00	$ 26.400
FORMALETA METALICA	Und	2,000	$ 80.000,00	$ 160.000
Desperdicio			5%	$ 27.139
SUBTOTAL				**$ 569.929**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
VOLQUETA SENCILLA	0,40	62,00	24,80	$ 1.500,00	$ 37.200
SUBTOTAL					**$ 37.200**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	4,00	$ 28.327
Ayudante	2,00	$ 81.276	4,00	$ 40.638
SUBTOTAL				**$ 68.965**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 704.782**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 704.782**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	ML	**ITEM**	7,16	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CONCRETO 3000 PSI VIGA DE CIMENTACION CASETA 0.20 x 0.30				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 460	1,00	$ 460
Vibrador de Concreto	1	$ 85.000	30,00	$ 2.833
SUBTOTAL				**$ 3.293**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	0,060	$ 593.982,00	$ 35.639
Plastocrete DM empaque 4.5 kg	Und	0,026	$ 89.250,00	$ 2.321
ACERO DE REFUERZO FIGURADO Y ARMADO	Kg	9,850	$ 11.019,00	$ 108.537
Puntillas de 2 1/2"	Lb	0,100	$ 4.100,00	$ 410
LISTON 4x4x3.00	Und	0,100	$ 12.000,00	$ 1.200
TABLA EN MADERA RUSTICA	Und	0,100	$ 14.438,00	$ 1.444
Desperdicio			5%	$ 7.478
SUBTOTAL				**$ 157.028**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	30,00	$ 3.777
Ayudante	2,00	$ 81.276	30,00	$ 5.418
SUBTOTAL				**$ 9.195**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 169.516**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 169.516**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M2	**ITEM**	7,17	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA EN BLOQUE ECOLÓGICO ESTRUCTURAL BASE TIERRA CEMENTO PARA CASETA DE MAQUINAS Y OPERACIONES				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 389	1,00	$ 389
Andamios	1	$ 7.800	2,00	$ 3.900
SUBTOTAL				**$ 4.289**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Ladrillo ecologico estrcutural BTC tipo lego 50x15cm	und	42,000	$ 1.300,00	$ 54.600
mortero 1:3	m3	0,015	$ 540.265,00	$ 8.104
cemento gris	kg	4,000	$ 650,00	$ 2.600
fijamix*	kg	0,150	$ 50.000,00	$ 7.500
Desperdicio			5%	$ 3.640
SUBTOTAL				**$ 76.444**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	25,00	$ 4.532
Ayudante	1,00	$ 81.276	25,00	$ 3.251
SUBTOTAL				**$ 7.783**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 88.516**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 88.516**



PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	7,18	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	PUERTA EN ALUMINIO 1.00x2.00 m				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 4.865	1,00	$ 4.865
SUBTOTAL				**$ 4.865**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
MORTERO 1:4	m3	0,015	$ 545.334,00	$ 8.180
PUERTA EN ALUMINIO 1.00 x 2.00	Und	1,000	$ 950.000,00	$ 950.000
SUBTOTAL				**$ 958.180**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	2,00	$ 56.654
Ayudante	1,00	$ 81.276	2,00	$ 40.638
SUBTOTAL				**$ 97.292**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 1.060.337**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 1.060.337**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	7,19	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	VENTANA EN ALUMINIO 1.20 x 2.00 m + VIDRIOS				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 4.865	1,00	$ 4.865
SUBTOTAL				**$ 4.865**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
MORTERO 1:4	m3	0,005	$ 545.334,00	$ 2.727
VENTANA EN ALUMINIO 1.20 x 2.00 + VIDRIO	Und	1,000	$ 490.000,00	$ 490.000
Desperdicio				
SUBTOTAL				**$ 492.727**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	2,00	$ 56.654
Ayudante	1,00	$ 81.276	2,00	$ 40.638
SUBTOTAL				**$ 97.292**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 594.884**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 594.884**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	7,20	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	VENTANA EN ALUMINIO BAÑO 0.40 x 0.60 m				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.432	1,00	$ 2.432
SUBTOTAL				**$ 2.432**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
MORTERO 1:4	m3	0,005	$ 545.334,00	$ 2.727
VENTANA EN ALUMINIO .40x.60	Und	1,000	$ 100.000,00	$ 100.000
Desperdicio				
SUBTOTAL				**$ 102.727**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	4,00	$ 28.327
Ayudante	1,00	$ 81.276	4,00	$ 20.319
SUBTOTAL				**$ 48.646**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 153.805**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 153.805**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M2	**ITEM**	7,21	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CUBIERTA				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 2.865	1,00	$ 2.865
Andamios	1	$ 7.800	5,00	$ 1.560
SUBTOTAL				**$ 4.425**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CUBIERTA ARQ. TECHOLUM PLUS GALV. CAL 30 x1 .00 x 5.00	Und	0,290	$ 112.158,00	$ 32.526
GANCHOS P/TEJA THERMOACUSTIC	Und	2,000	$ 1.100,00	$ 2.200
TORNILLO FIJADOR DE ALA TEJA THERMOA	Und	2,000	$ 1.000,00	$ 2.000
ENTRAMADO MET. CUB. SECCIÓN RECT. 3"x1 1/2"x6.00 Cal. 20	m2	1,050	$ 20.000,00	$ 21.000
Desperdicio			5%	$ 2.886
SUBTOTAL				**$ 60.612**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	5,00	$ 22.662
Ayudante practico	2,00	$ 86.615	5,00	$ 34.646
SUBTOTAL				**$ 57.308**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 122.345**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 122.345**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	7,22	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	PUERTA EN ALUMINIO BAÑO 0.70 x 2.00 m + CHAPA				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 4.865	1,00	$ 4.865
SUBTOTAL				**$ 4.865**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
MORTERO 1:4	m3	0,015	$ 545.334,00	$ 8.180
PUERTA EN ALUMINIO .75x2.00) P/BAÑO	Und	1,000	$ 800.000,00	$ 800.000
Desperdicio			5%	$ 40.409
SUBTOTAL				**$ 848.589**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	2,00	$ 56.654
Ayudante	1,00	$ 81.276	2,00	$ 40.638
SUBTOTAL				**$ 97.292**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 950.746**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 950.746**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	ML	**ITEM**	7,23	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI REF. DE 30x15				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 690	1,00	$ 690
Vibrador de Concreto	1	$ 85.000	20,00	$ 4.250
Andamios	1	$ 7.800	1,25	$ 6.240
SECCION PARAL 3.00	1	$ 2.500	0,50	$ 5.000
SUBTOTAL				**$ 16.180**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	0,045	$ 593.982,00	$ 26.729
Plastocrete DM empaque 4.5 kg	Und	0,019	$ 89.250,00	$ 1.696
ACERO DE REFUERZO FIGURADO Y ARMADO	Kg	12,600	$ 11.019,00	$ 138.839
TABLA EN MADERA RUSTICA	Und	0,600	$ 14.438,00	$ 8.663
Puntillas de 2 1/2"	Lb	0,120	$ 4.100,00	$ 492
Desperdicio			5%	$ 8.821
SUBTOTAL				**$ 185.240**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	20,00	$ 5.665
Ayudante	2,00	$ 81.276	20,00	$ 8.128
SUBTOTAL				**$ 13.793**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 215.213**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 215.213**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	ML	**ITEM**	7,24	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI REF. 20x12				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 552	1,00	$ 552
Vibrador de Concreto	1	$ 85.000	25,00	$ 3.400
Andamios	1	$ 7.800	2,00	$ 3.900
SECCION PARAL 3.00	1	$ 2.500	0,25	$ 10.000
SUBTOTAL				**$ 17.852**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	0,024	$ 593.982,00	$ 14.256
Plastocrete DM empaque 4.5 kg	Und	0,010	$ 89.250,00	$ 893
ACERO DE REFUERZO FIGURADO Y ARMADO	Kg	7,350	$ 11.019,00	$ 80.990
TABLA EN MADERA RUSTICA	Und	0,500	$ 14.438,00	$ 7.219
Puntillas de 2 1/2"	Lb	0,100	$ 4.100,00	$ 410
Desperdicio			5%	$ 5.188
SUBTOTAL				**$ 108.955**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	25,00	$ 4.532
Ayudante	2,00	$ 81.276	25,00	$ 6.502
SUBTOTAL				**$ 11.034**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 137.841**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 137.841**



PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	ML	**ITEM**	7,25	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	VIGA CORONA EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 15x25 + VIGA 12x25				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 552	1,00	$ 552
Vibrador de Concreto	1	$ 85.000	25,00	$ 3.400
Andamios	1	$ 7.800	1,00	$ 7.800
SUBTOTAL				**$ 11.752**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	0,039	$ 593.982,00	$ 23.403
Plastocrete DM empaque 4.5 kg	Und	0,017	$ 89.250,00	$ 1.517
ACERO DE REFUERZO FIGURADO Y ARMADO	Kg	8,350	$ 11.019,00	$ 92.009
TABLA EN MADERA RUSTICA	Und	0,400	$ 14.438,00	$ 5.775
Puntillas de 2 1/2"	Lb	0,150	$ 4.100,00	$ 615
LISTON 4x4x3.00	Und	0,200	$ 12.000,00	$ 2.400
Desperdicio			5%	$ 6.286
SUBTOTAL				**$ 132.005**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	25,00	$ 4.532
Ayudante	2,00	$ 81.276	25,00	$ 6.502
SUBTOTAL				**$ 11.034**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 154.791**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 154.791**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	7,26	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	INCRUSTACIONES ACUASER				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 1.216	1,00	$ 1.216
SUBTOTAL				**$ 1.216**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
JUEGO DE INCRUSTACIONES ASTRO 6 PIEZAS	Und	1,000	$ 80.000,00	$ 80.000
Desperdicio			5%	$ 4.000
SUBTOTAL				**$ 84.000**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	8,00	$ 14.164
Ayudante	1,00	$ 81.276	8,00	$ 10.160
SUBTOTAL				**$ 24.324**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 109.540**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 109.540**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	ML	**ITEM**	7,27	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	MESON EN CONCRETO Y GRANITO PULIDO				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 6.897	1,00	$ 6.897
Pulidora manual	1	$ 55.000	4,00	$ 13.750
SUBTOTAL				**$ 20.647**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
ALAMBRE NEGRO	Kg	0,005	$ 12.070,00	$ 60
CEMENTO BLANCO x40Kg	Bto	0,005	$ 60.000,00	$ 300
CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)	m3	0,032	$ 593.982,00	$ 18.710
GRANITO	Kg	2,000	$ 3.500,00	$ 7.000
MORTERO 1:4	m3	0,012	$ 545.334,00	$ 6.544
Puntillas de 2 1/2"	Lb	0,010	$ 4.100,00	$ 41
ACERO PDR 60	Kg	3,360	$ 7.100,00	$ 23.856
TABLA EN MADERA RUSTICA	Und	0,100	$ 14.438,00	$ 1.444
Desperdicio			5%	$ 2.898
SUBTOTAL				**$ 60.853**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	2,00	$ 56.654
Ayudante	2,00	$ 81.276	2,00	$ 81.276
SUBTOTAL				**$ 137.930**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 219.430**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 219.430**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	UND	**ITEM**	7,28	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	REJILLA CON SOSCO 3x2				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor (5% M.O)	1	$ 567	1,00	$ 567
SUBTOTAL				**$ 567**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
REJILLA DE 3"x2"CON SOSCO	Und	1,000	$ 16.000,00	$ 16.000
Desperdicio				
SUBTOTAL				**$ 16.000**

3. TRANSPORTE DE MATERIAL	**Vol. Peso o Cant.(m3)**	**DISTANCIA (KM)**	**M3*Km**	**TARIFA**	**VR PARCIAL**
SUBTOTAL					**$ -**

3.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** f	**SALARIO/INT** g	**RENDIMIENTO** h	**VR PARCIAL** f*g/h
Oficial	1,00	$ 113.308	10,00	$ 11.331
SUBTOTAL				**$ 11.331**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 27.898**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 27.898**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	AUX-1	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CONCRETO 2500 PSI (1:2:4)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor	1,00	$ 4.136	1,00	$ 4.136
Trompo mezclador	1,00	$ 98.000	5,30	$ 18.491
SUBTOTAL				**$ 22.627**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Agua	Lts	170	$ 88,00	$ 14.960
Arena gruesa	m3	0,48	$ 40.000,00	$ 19.200
Cemento gris	Kg	300	$ 650,00	$ 195.000
Triturado de 3/4"	m3	0,95	$ 65.000,00	$ 61.750
Desperdicio			5%	$ 14.546
SUBTOTAL				**$ 305.456**

3.TRANSPORTE	**VOLUMEN/ PESO O CANTIDAD**	**DISTANCIA (km)**	**M3-KM**	**TARIFA (m3-km)**	**VR PARCIAL**
Volqueta sencilla 7m3 Arena Gruesa	0,48	62,00	29,76	$ 1.500	$ 44.640
Volqutea sencilla Triturado 3/4"	0,95	62,00	58,90	$ 1.500	$ 88.350
Volqueta (150 bulto de cemento)	6,00	2,05	12,30	$ 1.500	$ 18.450
Transporte Agua	0,17	2,05	0,35	$ 1.500	$ 523
SUBTOTAL					**$ 151.963**

4.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** i	**SALARIO/INT** j	**RENDIMIENTO** k	**VR PARCIAL** i*j/k
Oficial	1,00	$ 113.308	5,30	$ 21.379
Ayudante	4,00	$ 81.276	5,30	$ 61.340
SUBTOTAL				**$ 82.719**

COSTO DIRECTO TOTAL			**$ 562.765**
A.I.U	0%		**$ - **
VALOR UNITARIO TOTAL			**$ 562.765**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	AUX-2	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CONCRETO 3000 PSI (1:2:3)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor	1,00	$ 4.136	1,00	$ 4.136
Trompo mezclador	1,00	$ 98.000	5,30	$ 18.491
SUBTOTAL				**$ 22.627**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Agua	Lts	180	$ 88,00	$ 15.840
Arena gruesa	m3	0,56	$ 40.000,00	$ 22.400
Cemento gris	Kg	350	$ 650,00	$ 227.500
Triturado de 3/4"	m3	0,84	$ 65.000,00	$ 54.600
Desperdicio			5%	$ 16.017
SUBTOTAL				**$ 336.357**

3.TRANSPORTE	**VOLUMEN/ PESO O CANTIDAD**	**DISTANCIA (km)**	**M3-KM**	**TARIFA (m3-km)**	**VR PARCIAL**
Volqueta sencilla 7m3 Arena Gruesa	0,56	62,00	34,72	$ 1.500	$ 52.080
Volqutea sencilla Triturado 3/4"	0,84	62,00	52,08	$ 1.500	$ 78.120
Volqueta (150 bulto de cemento)	7,00	2,05	14,35	$ 1.500	$ 21.525
Transporte Agua	0,18	2,05	0,37	$ 1.500	$ 554
SUBTOTAL					**$ 152.279**

4.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** i	**SALARIO/INT** j	**RENDIMIENTO** k	**VR PARCIAL** i*j/k
Oficial	1,00	$ 113.308	5,30	$ 21.379
Ayudante	4,00	$ 81.276	5,30	$ 61.340
SUBTOTAL				**$ 82.719**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 593.982**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 593.982**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	AUX-3	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CONCRETO 3500 PSI (1:2:2,5)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor	1,00	$ 4.136	1,00	$ 4.136
Trompo mezclador	1,00	$ 98.000	5,30	$ 18.491
SUBTOTAL				**$ 22.627**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Agua	Lts	180	$ 88,00	$ 15.840
Arena gruesa	m3	0,60	$ 40.000,00	$ 24.000
Cemento gris	Kg	380	$ 650,00	$ 247.000
Triturado de 3/4"	m3	0,76	$ 65.000,00	$ 49.400
Desperdicio			5%	$ 16.812
SUBTOTAL				**$ 353.052**

3.TRANSPORTE	**VOLUMEN/ PESO O CANTIDAD**	**DISTANCIA (km)**	**M3-KM**	**TARIFA (m3-km)**	**VR PARCIAL**
Volqueta sencilla 7m3 Arena Gruesa	0,60	62,00	37,20	$ 1.500	$ 55.800
Volqutea sencilla Triturado 3/4"	0,76	62,00	47,12	$ 1.500	$ 70.680
Volqueta (150 bulto de cemento)	7,60	2,05	15,58	$ 1.500	$ 23.370
Transporte Agua	0,18	2,05	0,37	$ 1.500	$ 554
SUBTOTAL					**$ 150.404**

4.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** i	**SALARIO/INT** j	**RENDIMIENTO** k	**VR PARCIAL** i*j/k
Oficial	1,00	$ 113.308	5,30	$ 21.379
Ayudante	4,00	$ 81.276	5,30	$ 61.340
SUBTOTAL				**$ 82.719**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 608.802**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 608.802**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	AUX-4	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	CONCRETO 4000 PSI (1:2:2)				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor	1,00	$ 7.307	1,00	$ 7.307
Trompo mezclador	1,00	$ 98.000	3,00	$ 32.667
SUBTOTAL				**$ 39.974**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Agua	Lts	190	$ 88,00	$ 16.720
Arena gruesa	m3	0,67	$ 40.000,00	$ 26.800
Cemento gris	Kg	420	$ 650,00	$ 273.000
Triturado de 3/4"	m3	0,67	$ 65.000,00	$ 43.550
Desperdicio			5%	$ 18.004
SUBTOTAL				**$ 378.074**

3.TRANSPORTE	**VOLUMEN/ PESO O CANTIDAD**	**DISTANCIA (km)**	**M3-KM**	**TARIFA (m3-km)**	**VR PARCIAL**
Volqueta sencilla 7m3 Arena Gruesa	0,67	62,00	41,54	$ 1.500	$ 62.310
Volqutea sencilla Triturado 3/4"	0,67	62,00	41,54	$ 1.500	$ 62.310
Volqueta (150 bulto de cemento)	8,40	2,05	17,22	$ 1.500	$ 25.830
Transporte Agua	0,25	2,05	0,51	$ 1.500	$ 769
SUBTOTAL					**$ 151.219**

4.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** i	**SALARIO/INT** j	**RENDIMIENTO** k	**VR PARCIAL** i*j/k
Oficial	1,00	$ 113.308	3,00	$ 37.769
Ayudante	4,00	$ 81.276	3,00	$ 108.368
SUBTOTAL				**$ 146.137**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 715.404**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 715.404**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	AUX-5	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	MORTERO 1:2				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor	1,00	$ 3.941	1,00	$ 3.941
Trompo mezclador	1,00	$ 98.000	3,50	$ 28.000
SUBTOTAL				**$ 31.941**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Agua	Lts	250	$ 88,00	$ 22.000
Arena gruesa	m3	0,97	$ 40.000,00	$ 38.800
Cemento gris	Kg	610	$ 650,00	$ 396.500
Desperdicio			5%	$ 22.865
SUBTOTAL				**$ 480.165**

3.TRANSPORTE	**VOLUMEN/ PESO O CANTIDAD**	**DISTANCIA (km)**	**M3-KM**	**TARIFA (m3-km)**	**VR PARCIAL**
Volqueta sencilla 7m3 Arena Gruesa	0,97	62,00	60,14	$ 1.500	$ 90.210
Volqueta (150 bulto de cemento)	12,20	2,05	25,01	$ 1.500	$ 37.515
Transporte Agua	0,25	2,05	0,51	$ 1.500	$ 769
SUBTOTAL					**$ 128.494**

4.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** i	**SALARIO/INT** j	**RENDIMIENTO** k	**VR PARCIAL** i*j/k
Oficial	1,00	$ 113.308	3,50	$ 32.374
Ayudante	2,00	$ 81.276	3,50	$ 46.443
SUBTOTAL				**$ 78.817**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 719.417**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 719.417**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	AUX-6	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	MORTERO 1:3				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor	1,00	$ 3.941	1,00	$ 3.941
Trompo mezclador	1,00	$ 98.000	3,50	$ 28.000
SUBTOTAL				**$ 31.941**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Agua	Lts	240	$ 88,00	$ 21.120
Arena gruesa	m3	1,09	$ 40.000,00	$ 43.600
Cemento gris	Kg	454	$ 650,00	$ 295.100
Desperdicio			5%	$ 17.991
SUBTOTAL				**$ 377.811**

3.TRANSPORTE	**VOLUMEN/ PESO O CANTIDAD**	**DISTANCIA (km)**	**M3-KM**	**TARIFA (m3-km)**	**VR PARCIAL**
Volqueta sencilla 7m3 Arena Gruesa	1,09	62,00	67,58	$ 1.500	$ 101.370
Volqueta (150 bulto de cemento)	9,08	2,05	18,61	$ 1.500	$ 27.921
Transporte Agua	0,24	2,05	0,49	$ 1.500	$ 738
SUBTOTAL					**$ 130.029**

4.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** i	**SALARIO/INT** j	**RENDIMIENTO** k	**VR PARCIAL** i*j/k
Oficial	1,00	$ 113.308	3,50	$ 32.374
Ayudante	2,00	$ 81.276	3,50	$ 46.443
SUBTOTAL				**$ 78.817**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 618.598**
A.I.U	0%			**$ -**
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 618.598**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"				
PROPONENTE	YONDO - ANTIOQUIA				
UNIDAD	M3	**ITEM**	AUX-7	**FECHA**	20/10/2022
DESCRIPCIÓN	MORTERO 1:4				

1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**CANTIDAD** a	**TARIFA/DIA** b	**RENDIMIENTO** c	**VR PARCIAL** a*b/c
Herramienta menor	1,00	$ 3.448	1,00	$ 3.448
Trompo mezclador	1,00	$ 98.000	4,00	$ 24.500
SUBTOTAL				**$ 27.948**

2.MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD** d	**VR UNITARIO** e	**VR PARCIAL** d*e
Agua	Lts	220	$ 88,00	$ 19.360
Arena gruesa	m3	1,16	$ 40.000,00	$ 46.400
Cemento gris	Kg	364	$ 650,00	$ 236.600
Desperdicio			5%	$ 15.118
SUBTOTAL				**$ 317.478**

3.TRANSPORTE	**VOLUMEN/ PESO O CANTIDAD**	**DISTANCIA (km)**	**M3-KM**	**TARIFA (m3-km)**	**VR PARCIAL**
Volqueta sencilla 7m3 Arena Gruesa	1,16	62,00	71,92	$ 1.500	$ 107.880
Volqueta (150 bulto de cemento)	7,28	2,05	14,92	$ 1.500	$ 22.386
Transporte Agua	0,22	2,05	0,45	$ 1.500	$ 677
SUBTOTAL					**$ 130.943**

4.MANO DE OBRA	**CANTIDAD** i	**SALARIO/INT** j	**RENDIMIENTO** k	**VR PARCIAL** i*j/k
Oficial	1,00	$ 113.308	4,00	$ 28.327
Ayudante	2,00	$ 81.276	4,00	$ 40.638
SUBTOTAL				**$ 68.965**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 545.334**
A.I.U	0%			$ -
VALOR UNITARIO TOTAL				**$ 545.334**

PEDRO MANUEL SERRANO FUENTES
Ingeniero Civil
TP N° 68202139499STD

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Barrancabermeja, 20 de Octubre del 2022

Señores
EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 – 79 B. Jorge Eliecer GaitánYondó - Antioquia.

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. IP-ESP-006-2022

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"**

El suscrito, JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN mayor de edad, domiciliado en Barrancabermeja, con Cédula de Ciudadanía Nº. 91.439.86 expedida en Barrancabermeja, en mi condición de Representante Legal de la firma CONYSER S.A.S y en atención al proceso de la referencia, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, del 100% del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Cordialmente,

Nombre del proponente CONYSER S.A.S
Nombre del representante legal JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN
C. C. No. 91.439.866 de Barrancabermeja
Dirección: Carrera 15 diagonal 56-28
Teléfono: 6076125629
Correo electrónico Conyserltda@yahoo.es
Ciudad Barrancabermeja

Firma del representante legal del proponente

Representante Legal

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO (7)6007110 Ext 217 y 224 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCBARRANCA.ORG.CO

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CONYSER S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 829000107-7
ADMINISTRACIÓN DIAN : BARRANCABERMEJA
DOMICILIO : BARRANCABERMEJA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 28081
FECHA DE MATRÍCULA : JULIO 18 DE 1995
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 47,149,413,988.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : EL CENTRO ECOPETROL
BARRIO : CORREGIMIENTO EL CENTRO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 68081 - BARRANCABERMEJA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 6125629
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3503827390
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : conyserltda@yahoo.es

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : EL CENTRO ECOPETROL
MUNICIPIO : 68081 - BARRANCABERMEJA
BARRIO : CORREGIMIENTO EL CENTRO
TELÉFONO 1 : 6125629
TELÉFONO 2 : 3503827390
CORREO ELECTRÓNICO : conyserltda@yahoo.es

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : conyserltda@yahoo.es

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : E3700 - EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OTRAS ACTIVIDADES : N8130 - ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONEXOS

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1661 DEL 17 DE JULIO DE 1995 OTORGADA POR Notaria 2a. de BARRANCABERMEJA DE BARRANCABERMEJA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 3957 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE JULIO DE 1995, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONYSER LTDA.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) CONYSER LTDA
Actual.) CONYSER S.A.S

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 23 DE FEBRERO DE 2018 SUSCRITO POR JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 24384 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE FEBRERO DE 2018, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE CONYSER LTDA POR CONYSER S.A.S

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 004 DEL 06 DE AGOSTO DE 2018 SUSCRITA POR JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25085 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE AGOSTO DE 2018, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
EP-1661	19950717	NOTARIA 2A. BARRANCABERMEJA	DE	RM09-3957	19950718
EP-1042	20000620	NOTARIA 2A BARRANCABERMEJA	DE BARRANCABER MEJA	RM09-6630	20000622
EP-1042	20000620	NOTARIA 2A BARRANCABERMEJA	DE	RM09-6630	20000622
EP-1042	20000620	NOTARIA 2A BARRANCABERMEJA	DE	RM09-6630	20000622
EP-309	20060207	NOTARIA PRIMERA	BARRANCABER MEJA	RM09-10046	20060221
EP-2921	20081217	NOTARIA PRIMERA	BARRANCABER MEJA	RM09-12178	20081218
EP-2779	20101019	NOTARIA PRIMERA	BARRANCABER MEJA	RM09-13882	20101020
AC-004	20180806	JUNTA DE SOCIOS	BARRANCABER MEJA	RM09-25085	20180813
AC-004	20180806	JUNTA DE SOCIOS	BARRANCABER MEJA	RM09-25085	20180813

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: ARTICULO 2. SE HACE TRANSFORMACION SEGUN ACTA NO. 004 DEL 6 DE AGOSTO DE 2018, INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 2018, ANTES MENCIONADA: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL: LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CELEBRAR, EJECUTAR LIQUIDAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EN AREAS RURALES, URBANAS CON ENTIDADES PRIVADAS, PUBLICAS O MIXTAS, TODA CLASE DE CONTRATO CUYOS OBJETOS TRATEN DE ASESORIAS CONSULTORIAS, SUMINISTROS (PERSONAL INSUMOS) SERVICIOS, ADMINISTRACION E INTERVENTORIAS, QUE ESTEN RELACIONADAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INGENIERIA (CIVIL, MECANICA, PETROLEOS, ELECTRONICA, SISTEMAS

ELECTROMECANICAS, TRANSPORTES Y VIAS, INDUSTRIAL QUIMICA, AMBIENTAL), LA ARQUITECTURA, LA INDUSTRIA (PETROLERA, MINERA Y METALMECANICAS) Y ESPECIALIDADES COMO LA INSTRUMENTACION Y CONTROL, SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS Y TUBERIAS Y RADIACION DE PINTURAS INDUSTRIAL. DISENO ELABORACION, REPRESENTACION, IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA, VENTA Y EN GENERAL TODA COMERCIALIZACION Y DE TODO TIPO DE PARTES, EQUIPOS Y MAQUINARIA RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO SOCIAL. DISENO, CONSTRUCCION, OPERACION, MANTENIMIENTO (PREVENTIVO O CORRECTIVO) Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE OBRAS PARA TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS (PLANTAS, ESTACIONES, OLEODUCTOS, POLIDUCTOS GASODUCTOS, COMBUSTOLEO DUCTOS, ETC.). SISTEMAS DE CONTRA INCENDIO TANQUES, ESTACIONES RECOLECTORAS, ACUEDUCTOS (URBANOS Y RURALES ALCANTARILLADO, OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, TRINCHOS, VIAS. DIQUES INDUSTRIALES, ESTRUCTURAS METALICAS (PUENTES, CASETAS, PLATAFORMAS, CERRAMIENTOS, TANQUES.) Y/O DE CONCRETOS (SEPARADORES, MUROS, BOX COULVERT, ETC.) SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE SUBSUELO, O SUPERFICIE, Y TODA CLASE DE BIENES ELECTROMECANICOS INMUEBLES (BOMBAS, COMPRESORES, TURBINAS, TORRES, TEAS ETC., GEOTECNIAS, TALUES. GAVIONES, Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PETROQUIMICAS E INDUSTRIALES. PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGAS (NORMAL Y EXTRADIMENSIONAL, ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS O MAQUINARIA (LIVIANA Y PESADA), APLICACION DE LIMPIEZA A PRESION, SANDBLASTING, HIDROBLASTING, INSPECCION Y RECORRIDOS DE DUCTOS. CONSTRUIR UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS Y COMPANIAS FILIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESA DESTINADAS A LA REALIZACION DE CUALESQUIERA DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL Y TOMAR INTERES COMO PARTICIPE ASOCIADA O ACCIONISTAS, FUNDADORA O EN OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS DE OBJETOS SEMEJANTES, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS AL SUYO; ABSORBER TALES EMPRESAS. TRANSFORMANDOSE EN OTROS TIPO LEGAL DE SOCIEDAD O FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES HACER PARTE EN DINERO EN ESPECIE O EN SERVICIOS A EMPRESAS, ENAJEAR SUS CUOTAS O DERECHOS O ACCIONES EN CONSIGNES PARA SU EXPLOTACION; CELEBRAR Y/O EJECUTAR TODA CLASES DE CONTRATOS, ACTOS Y OPERACIONES, CON ESTABLECIMIENTO PUBLICOS PRIVADOS Y MIXTOS QUE SE RELACIONEN CON LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES, TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR A DECISIONES DE ARBITROS EN LAS CUESTIONES EN LAS QUE TENGAS INTERES FRENTE A TERCEROS Y A LOS ACCIONISTAS MISMOS O ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES; CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS Y ACCESORIOS DE TODOS LOS ANTERIORES LOS QUE SE RELACIONES CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS QUE SEAN CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES. DESCONTAMINACION AMBIENTAL, RECUPERACION DE TERRENOS CONTAMINADOS, ROCERIAS EN LINEAS, CARRETERAS, ESTACIONES EN PLANTAS INDUSTRIALES, OBRAS DE CONCRETO, SERVICIO DE ROCERIA EN ZONAS INDUSTRIALES, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN AREAS INDUSTRIALES Y ADMINISTRATIVAS, LIMPIEZAS DE PISCINAS BIODEGRADACION DE TODOS, TAPONAMIENTOS DE POZOS PETROLEROS, SERVICIO DE ASEO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES MANTENIMIENTO ELECTRICO, EMPRADIZACIONES, REFORESTACION, REPARCHEO CON MEZCLA ASFALTICA. CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS EN SALUDO OCUPACIONAL (SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE.) SERVICIO DE LAVANDERIA, CAFETERIA PARA EL SECTOR DE LOS HIDROCARBUROS Y PRIVADOS. LIMPIEZA DE PLANTAS INDUSTRIALES, SUMINISTRO DE CAMPAMENTOS, CONTENEDORES, CARPAS, DURANTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION GEOTECNICA, REALIZADA SOBRE DERECHOS DE VIAS DE POLIDUCTOS, PROPANODUCTOS, GASEODUCTOS, OLEODUCTOS. GEOTECNIA EN CAMPOS DE PRODUCCION DE PETROLEO, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y COMPLEMENTARIAS PARA VIAS Y LOCALIZACIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES, ADMINNISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS, ASEO Y LIMPIEZA DE AEREAS HOSPITALARIAS, LA INVESTIGACION, EXPLORACION, EXPLOTACION, EXTRACCION, PRODUCCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE MINERALES, METALES BAJO TODAS LAS FORMAS QUE SE ENCUENTREN EN SU ESTADO NATURAL ASI COMO TAMBIEN PETROLEO, GAS, HIDROCARBUROS EN GENERAL Y TODOS SUS DERIVADOS. LA PRESTACION Y/O UTILIZACION DE SERVICIOS TECNICOS RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS MINERAS, PETROLERAS, DE ALTA TECNOLOGIA, EXPLORACION, DESARROLLO Y EXPLOTACION DE PROYECTOS DE MINERIA. LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE TITULOS MINEROS, ADELANTAR LA EXPLORACION, EXPLOTACION, DESARROLLO, OPERACION, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE PROYECTOS MINEROS EN GENERAL. LA SOCIEDAD PODRA FINANCIAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION, CONTRUCCION Y MONTAJE DE CUALQUIER PROYECTO DE MINERIA, CUALQUIERA QUE SEA EL MINERAL O MINERALES OBJETO DEL MISMO. ; ACTUAR COMO AGENTE O REPRESENTAR A FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS EN EL DESEMPENO DE ACTIVIDADES AFINES AL OBJETO SOCIAL; EN GENERAL LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. PARAGRAFO.- EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA: A)ADQUIRIR, ENAJENAR, ADMINISTRAR, CONSTRUIR, RECIBIR O DAR EN ARRENDAMIENTO O A CUALQUIER OTRO TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. B)GRAVAR EN CUALQUIER FORMA SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. C) TOMAR O DAR DINERO EN PRESTAMO A INTERES. D)GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, PAGAR O CANCELAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES, Y ACEPTARLOS EN PAGO. E) OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, DIBUJOS, INSIGNIAS, PATENTES Y CONSEGUIR REGISTROS SOBRE LOS MISMOS. F)PROMOVER Y FOMENTAR EMPRESAS DE LA MISMA INDOLE O DE NEGOCIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL. G)EJERCER LA REPRESENTACION O AGENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES O AQUELLAS QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO. H) HACER EN GENERAL, TODA CLASE DE OPERACIONES Y CELEBRAR Y/O EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS, BIEN CIVILES O COMERCIALES, QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE ELLA PERSIGUE O QUE EN ALGUNA MANERA SE RELACIONAN CON SU OBJETO SOCIAL. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	10.000.000.000,00	1.000.000,00	10.000,00
CAPITAL SUSCRITO	100.000.000,00	10.000,00	10.000,00
CAPITAL PAGADO	100.000.000,00	10.000,00	10.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL: ARTICULO 27. SE HACE TRANSFORMACION SEGUN ACTA NO. 004 DEL 6 DE AGOSTO DE 2018, INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 2018, ANTES MENCIONADA: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 004 DEL 06 DE AGOSTO DE 2018 DE JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25085 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE AGOSTO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	ARGUELLO BELTRAN JORGE HUMBERTO	CC 91,439,866

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 004 DEL 06 DE AGOSTO DE 2018 DE JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25085 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE AGOSTO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	CALDERON BOHORQUEZ YOLEIDA	CC 63,473,947

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARTICULO 28. SE HACE TRANSFORMACION SEGUN ACTA NO. 004 DEL 6 DE AGOSTO DE 2018, INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 2018, ANTES MENCIONADA: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL GERENTE, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL GERENTE PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL GERENTE. LE ESTA PROHIBIDO AL GERENTE Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 23 DE FEBRERO DE 2018 DE JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 24384 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE FEBRERO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	OLAVE NUÑEZ YANETH	CC 63,455,705	81143 T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : CONYSER BCA
MATRICULA : 28082

CODIGO DE VERIFICACIÓN 9ejc5EBnK1

FECHA DE MATRICULA : 19950718
FECHA DE RENOVACION : 20220331
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CORREGIMIENTO EL CENTRO ECOPETROL
MUNICIPIO : 68081 - BARRANCABERMEJA
TELEFONO 1 : 6125629
TELEFONO 2 : 3503827390
CORREO ELECTRONICO : conyserltda@yahoo.es
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : E3700 - EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OTRAS ACTIVIDADES : N8130 - ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONEXOS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 47,149,413,988

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $77,699,383,358
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)


IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 dias y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siibarrancabermeja.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 9ejc5EBnK1

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.439.866**

ARGUELLO BELTRAN
APELLIDOS

JORGE HUMBERTO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-AGO-1972**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-ABR-1991 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2701900-00119481-M-0091439866-20081101 0005153426A 1 7160008175

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 15 de octubre de 2022, a las 10:49:32, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	8290001077
Código de Verificación	8290001077221015104932

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 15 de octubre de 2022, a las 10:49:41, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	91439866
Código de Verificación	91439866221015104941

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/10/2022 11:53:12 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **91439866** y Nombre: **JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **44056660** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:50:54 AM horas del 15/10/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **91439866**

Apellidos y Nombres: **ARGUELLO BELTRAN JORGE HUMBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 207392893

WEB
10:42:38

Bogotá DC, 15 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONYSER LTDA identificado(a) con NIT número 8290001077:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 207392918

WEB
10:43:00

Bogotá DC, 15 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91439866:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

DIA	MES	AÑO	PAGADO
14	OCT	2022	

ALONSO SAAD
Asesor de Seguros

RECIBO DE CAJA NRO. 1681422

NOMBRE CONYSER SAS
Nº DE IDENTIFICACION NIT 8290001077

Si su seguro ha sido revocado o terminado automáticamente de acuerdo con los artículos 1071 y 1068 o 1152 del código de Comercio, respectivamente, el pago de la prima efectuado con posterioridad a la revocación o terminación de ninguna manera significa aceptación del riesgo por parte de esta aseguradora. El pago de la prima debe efectuarse en su totalidad, so pena de entenderse incumplida la obligación de pago en el plazo estipulado de conformidad con los artículos 1626 y 1627 del código civil.

RECAUDOS POR CARTERA $		247.315,00 COP
MEDIOS DE PAGO	$	247.315,00 COP

CLAVE	PRODUCTO	POLIZA	CERTIFICADO	DOCUMENTO	VALOR
195104	CUMPLIMIENTO	101001675		0	247.315,00

TIPO DE PAGO	FECHA	VALOR TOTAL
EFECTIVO	14/10/2022	247.315,00

Esta constancia se expide con destino a la entidad aseguradora.

ASESOR AUTORIZADO SEGUROS DEL ESTADO S.A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-45-101001675	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	10	2022	20	10	2022	00:00	23	02	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONYSER S.A.S.		NIT: 829.000.107-7
DIRECCIÓN: CORREGIMIENTO EL CENTRO	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO: 6125629

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		NIT: 890.201.900-6
DIRECCIÓN: CR 5 NRO. 50 - 43	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO 6115555
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO PRESENTADO POR EL GARANTIZADO EN EL PROCESO INVITACION PUBLICA No IP-ESP-006-2022 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDO

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	20/10/2022	23/02/2023	$199,827,854.50

FECHA ADJUDICACIÓN : 27/10/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****199,827.00	$ *******8,000.00	$ ******39,487.00	$ **********247,315.00	$ ******199,827,854.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALONSO SAAD CURE	195104	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-45-101001675

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ ( ) DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

ANEXO — 5 RELACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS

Barrancabermeja, 20 de Octubre del 2022

Señores
EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 – 79 B. Jorge Eliecer Gaitán
Yondó - Antioquia.

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. IP-ESP-006-2022

	No Contrato	ObjetoDel Contrato	Contratante	Contratista	Valor del Contrato	Fecha de inicio	Fecha de finalización	% de participación *	valor acreditado *
1	2084-15	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO 2016	$1.625.527.064,28	08/06/2016	29/12/2016	CONYSER 95% Y FERMAR 5%	$1.625.527.064,28
								TOTAL ACREDITADO	**$1.625.527.064,28**

* Ejecución de la obra con participación en unión temporal o consorcio.

Anexo todos los documentos de conformidad con las exigencias establecidas en los Términos de Referencia

Atentamente,

JORGE H. ARGUELLO BELTRAN
Representante Legal CONYSER S.A.S
Cédula de Ciudadanía No. No.91.439.866 de Barrancabermeja
NIT.829.000.107-7
Dirección: Carrera 15 diagonal 56-28
Teléfono: 6076125629

ACTA DE CONSTITUCION

U.T. ALCANTARILLADO 2016

Entre nosotros **JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN,** identificada con cedula de ciudadanía Nº 91439866 de Barrancabermeja, obrando en nombre y representación de **CONYSER LTDA**, identificado con Nit 829.000.107-7, y **LEONARDO MACIAS VILLALBA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91072276 de Barrancabermeja, obrando en nombre y representación de **MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR LTDA Nit 800143273-1** hemos convenido celebrar un Contrato de UNION TEMPORAL que se regulara por las disposiciones aplicables y en especial por las siguientes clausulas:

PRIMERO: OBJETO: El objeto de este **UNION TEMPORAL** que se constituye mediante el presente documento es el presentar a **ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA** La propuesta para la Licitación Publica No. LP-028 DE 2015 cuyo objeto es "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA "

SEGUNDO: NOMBRE: El UNION TEMPORAL se denominará U. T. ALCANTARILLADO 2016 el domicilio de la UNION TEMPORAL será Avenida 36 No. 55ª – 118 B. Ciudad Bolívar – Barrancabermeja – Santander.

TERCERO: DIRECCIÒN PARA NOTIFICACION Y CORRESPONDENCIA: La dirección para notificación y correspondencia en Avenida 36 No. 55ª – 118 B. Ciudad Bolívar Barrancabermeja – Santander.

CUARTO: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA U.T. ALCANTARILLADO 2016: Para la organización de la UNION TEMPORAL hemos designado como Representante Legal al señor JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN, identificado con C.C. No. 91.439.866 de Barrancabermeja, quien tendrá las siguientes facultades:

1. Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la presentación de la propuesta en la Licitación Publica No. LP-028 DE 2015, en caso de resultar adjudicatarios realizar la ejecución del contrato dentro de los términos y condiciones de los pliegos de condiciones.
2. Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la oferta dentro de los términos y condiciones de la convocatoria.
3. Todas las demás facultades necesarias para actuar en nombre y representación de la U.T. ALCANTIRILLADO 2016.
4. Tendrá todas las facultades para realizar los trámites necesarios en la ejecución del contrato derivado de la Licitación Publica No. LP-028 DE 2015 tales como: Cobro de actas parciales y liquidación del contrato y para la disolución de la presente UNION TEMPORAL.

Y en caso de ausencia temporal o definitiva podrá ser reemplazado por **LEONARDO MACIAS VILLALBA** identificado con C.C. 91072276, de tal forma que el UNION TEMPORAL siempre tenga un representante autorizado

QUINTA: PARTICIPACION: El porcentaje de participación será así:

CONYSER LTDA.	95%
FERMAR LTDA.	5%

ACTA DE CONSTITUCION

U.T. ALCANTARILLADO 2016

SEXTA: DURACION: Tendrá una duración por el lapso comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas y la liquidación del contrato y el tiempo necesario para su disolución.

SEPTIMA: AUTONOMIA: Cada contratante mantendrá su autonomía jurídica y económica, y el UNION TEMPORAL no tendrá inferencia en las actividades de cada participante que se une temporalmente para cumplir con el objeto del presente contrato.

OCTAVA: RESPONSABILIDADES: Las personas que constituyen el UNION TEMPORAL, responderán en caso de incumplimiento en forma solidaria por el cumplimiento total de la propuesta y el objeto del contrato.

NOVENA: COSTOS: Los costos del UNION TEMPORAL serán cubiertos por los contratantes en proporción con su participación consignada en la cláusula quinta.

Para constancia se firma en el Municipio de Barrancabermeja, a los nueve (07) días del mes de Diciembre de dos mil quince. (2015).

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN
C.C. 91.439.866 de Barrancabermeja

LEONARDO MACIAS VILLALBA
C.C. 91072276 de Barrancabermeja

Firma de aceptación de la Representación Legal de la U. T. ALCANTARILLADO 2016.

JORGE HUMBERTO ARGUELLO
C.C. 91.439.866 de Barrancabermeja

Alcaldía de Barrancabermeja

BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

2084-15

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO 2016
Nit No.	900921330-2
R/ LEGAL	JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN
CC.	91.439.866 de Barrancabermeja - Santander
DIRECCIÓN:	Avenida 36 No. 55ª-118
TELÉFONO/CELULAR:	6112632 - 3157695007
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VALOR:	MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($1.119.376.800,oo)
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	COMÚN
DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES
PRESUPUESTO:	CDP No. 15-05581 del 12 de noviembre de 2015
RUBROS:	04-3-102126-18, 04-3-105125-21, 04-3-1013114-74, 04-3-1014113-71, 04-3-1015113-72 denominado "Construcción y Rehabilitación Red de Alcantarillado Pluvial y Sanitario en los Barrios Villanueva y Danubio Municipio de Barrancabermeja – Santander.
BANCO DE PROYECTOS:	2015680810049 "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLANUEVA Y DANUBIO MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER".

Entre los suscritos a saber: Por una parte, **JESSICA BARÓN GUARÍN**, mayor de edad, y vecino de esta Ciudad, identificada con Cedula de ciudadanía No. 37.746.601 expedida en Bucaramanga (Santander), en calidad de Secretaria de Infraestructura del Municipio de Barrancabermeja, nombrada mediante Decreto No.133 de junio 30 de 2011, y posesionado mediante Acta No. 0086 de fecha 01 de julio de 2011, con facultades para suscribir contratos según Decreto Municipal No 125 del 30 de junio de 2014, decreto 163 del 14 de agosto de 2015 y Decretos No. 304 y 309 del 14 y 15 de diciembre de 2015 respectivamente, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,** identificado con NIT No. 890.201.900-6, en uso de sus facultades legales y de conformidad al Acuerdo Municipal No. 001 del 26 de enero de 2012 que le otorga facultades para contratar y en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015y demás normas complementarias, y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE; y por la otra **UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO 2016**, representado legalmente por **JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN,** identificado con C.C. No. 91.439.866 de Barrancabermeja - Santander, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE OBRA PUBLICA,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que el Municipio de Barrancabermeja a través de la Secretaría de Infraestructura inscribió la ejecución del proyecto de inversión denominado **"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLANUEVA Y DANUBIO MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.**, identificado en el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeación Municipal con los números 2015680810049, tal como consta en la certificación expedida por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal. **b)** Que el CONTRATANTE necesita ejecutar la siguiente obra: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA", para atender la necesidad reportada por la Secretaria de Infraestructura, cuenta con los amparos presupuestales otorgados por la Secretaria de Hacienda Municipal. **c)**. Que la Secretaría de Infraestructura Municipal, en acatamiento de lo dispuesto por los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993,el Decreto 1082 de 2015, elaboró los estudios previos de la contratación respectiva, determinando que dada la naturaleza y cuantía de los bienes objeto de la contratación debía adelantarse un proceso por la modalidad de Licitación Pública. **d)** Que con el fin de seleccionar al contratista que se encargue de la

"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA", se adelantó el proceso de Licitación Pública No. 028 de 2015, cuyo acto de apertura motivado se encuentra contenido en la Resolución No. 0173 del primero (01) de diciembre de 2015 expedida por la Secretaria de Infraestructura. **e)** Que el día cuatro (04) de diciembre de 2015, en cumplimiento al cronograma de actividades de la convocatoria, se llevó a cabo la audiencia de asignación de riesgos, según consta en el documento publicado en el SECOP el mismo día **f)** Que el día diez (10) de diciembre de 2015 culminó el plazo para la recepción de las propuestas, de acuerdo al cronograma del proceso y se procedió a verificar el número de propuestas recibidas, la hora de llegada, el número de folios de cada una, el nombre de las personas naturales, jurídicas y consorcios y/o uniones temporales participantes, presentándose los siguientes proponentes: **UNIÓN TEMPORAL VILLANUEVA 2015, UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO 2016. g)** Que para dar cumplimiento al proceso de selección objetiva señalado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto No. 1082 de 2015, el CONTRATANTE a través del comité asesor y evaluador para el efecto, mediante informe técnico de evaluación de fecha 15 de Diciembre de 2015 modificado mediante informe técnico de evaluación de fecha 23 de diciembre de 2015 publicado en el SECOP el 24 de diciembre de 2015; verificó las propuestas presentadas y con base en los informes de verificación de los requisitos habilitantes, en el resultado del procedimiento de evaluación y atendiendo lo señalado en el pliego de condiciones, los miembros del comité asesor y evaluador de la Entidad Contratante una vez realizada la respectiva deliberación, recomendaron al Jefe de la entidad o su delegado adjudicar el proceso al oferente habilitado **UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO 2016**, representado legalmente por **JORGE HUMBERTO ARGUELLO**, identificado con C.C. No. 91.439.866 de Barrancabermeja - Santander, por encontrar que su propuesta se encuentra ajustada a las exigencias del pliego de condiciones. **h)** Que el día veinticuatro (24) de diciembre de 2015, se llevó a cabo la audiencia de adjudicación conforme a lo previsto en el cronograma del proceso, dentro de la cual el comité asesor y evaluador procedió a recomendar al ordenador del gasto adjudicar el proceso de selección LP 028 de 2015 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"**, al único oferente habilitado **UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO 2016**, representado legalmente por **JORGE HUMBERTO ARGUELLO**, identificado con C.C. No. 91.439.866 de Barrancabermeja - Santander, por cumplir con las exigencias contenidas en el pliego de condiciones que rigieron el proceso de selección. **i)** Que la Secretaría de Infraestructura Municipal realizó la etapa precontractual de acuerdo a los Decretos No. 125 del 30 de junio; y 163 de 14 de agosto de 2015, y se encuentra facultada para firmar el presente contrato **j)** Que mediante resolución No. 199 del 24 de diciembre de 2015, se realizó la adjudicación del presente proceso. **k)** Que el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas; **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO GENERAL.** EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra consistente en la **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"**, según lo establecido en los pliegos de condiciones, a los precios unitarios y en los términos que se convienen en este contrato y de conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, documentos todos que forman parte integral del presente contrato y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el mismo. **CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE:** El Contratista deberá, de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos en los estudios previos y en el presente pliego, realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste la **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"**. El contratista se obliga a cumplir todas las estipulaciones previstas en el Pliego de Condiciones Definitivo, y las relacionadas con la naturaleza de los servicios a prestar, para lo cual deberá cumplir con las condiciones, especificaciones, cantidades y calidades técnicas, empleando todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos en la oportunidad, cantidad y en los sitios indicados por la Secretaría de Infraestructura. El CONTRATISTA ejecutará para el CONTRATANTE las obras objeto del contrato a los precios unitarios y en las cantidades aproximadas que se convienen así:

No.	ITEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				**$ 18.089.148**
101	LOCALIZACION Y REPLANTEO ALCANTARILLADO	ML	1.046	$ 10.303	$ 10.776.938
103	LIMPIEZA Y DESMONTE DE LA ZONA DE TRABAJO (Incluye acarreo)	M2	200	$ 5.520	$ 1.104.000
109	BOMBEO Y MANEJO DE AGUA	DIA	30	$ 126.747	$ 3.802.410
116	PERMISO DE ROTURA Y OCUPACION DE VIA	M2	2.092	$ 1.150	$ 2.405.800
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 238.670.596**
201	EXCAVACION MANUAL DE 0 A 2 METROS DE PROFUNDIDAD (Material comun)	M3	2.446	$ 35.206	$ 86.113.876
202	EXCAVACION MANUAL DE 2.01 - 4 M DE PROFUNDIDAD (Material comun)	M3	494	$ 49.279	$ 24.343.826
204	EXCAVACION MANUAL MAYOR DE 4.01 M DE PROFUNDIDAD	M3	3	$ 57.813	$ 173.439
206	RELLENO MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3	873	$ 27.957	$ 24.406.461

207	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (Recebo)	M3	1.310	$ 60.565	$ 79.340.150
208	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (Arena o Material de río)	M3	362	$ 60.302	$ 21.226.304
2 MATERIALES	RELLENO CON TRITURADO	M3	30	$ 102.218	$ 3.068.540
3	**CONCRETOS, REFUERZOS Y ADITIVOS**				**$ 6.305.795**
324	CONCRETO 1:2:3 (3000 PSI) PARA CAREZOTE	M3	5	$ 700.239	$ 3.501.195
325	PRODUCCION CONCRETO 1:2:3 (3000 PSI) PARA ESTRUCTURAS	M3	4	$ 701.150	$ 2.804.600
4	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**				**$ 176.320.143**
416	TUBERIA PVC Ø 315 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 12"	ML	238	$ 97.803	$ 23.277.114
417	TUBERIA PVC Ø 400 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante)15"	ML	232	$ 157.339	$ 36.502.648
418	TUBERIA PVC Ø 450 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y ubricante) 18"	ML	226	$ 208.047	$ 47.018.622
419	TUBERIA PVC Ø 500 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 20"	ML	27	$ 254.179	$ 6.862.833
536	TUBERIA PVC Ø 355 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 14"	ML	513	$ 113.234	$ 58.089.042
537	TUBERIA PVC Ø 600 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 24"	ML	11	$ 415.444	$ 4.569.884
6	**CONSTRUCCIÓN DE POZOS**				**$ 78.330.517**
601	CILINDRO EN MAMPOSTERIA PARA POZOS INSPECCION (Øi 1.20 M)	ML	31	$ 532.230	$ 16.499.130
606	CILINDRO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZOS INSPECCION TIPO I (Øi 1.20 M)	ML	17	$ 769.031	$ 13.073.527
611	PLACA PARA POZO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO PARA POZOS INSPECCION TIPO I (Ø= 1.20M), SIN REDUCCION, INCLUYE TAPA ARO EN HF 63 CM TIPO PESADO.	UND	16	$ 666.311	$ 10.660.976
616	PLACA CORONA EN CONCRETO DE 3000 psi, REFORZADO PARA POZOS INSPECCION TIPO I (Øe 1.16 V), CON REDUCCION, INCLUYE TAPA ARO HF 63 CM TIPO PESADO.	UND	14	$ 544.167	$ 7.618.338
627	BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZOS INSPECCION TIPO I (Ø= 1.20M)	UND	30	$ 383.253	$ 11.497.590
632	PAÑETE INTERIOR MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3, esp. 1.5 CM PARA POZOS INSPECCION TIPO I (Øi 1.20 M)	ML	31	$ 72.980	$ 2.262.380
637	CONO REDUCCION EN MAMPOSTERIA PARA POZOS INSPECCION TIPO I (Ø= 1.20 M), h = 0,80 M	UND	14	$ 335.899	$ 4.702.586
645	CILINDRO EN CONCRETO IMPERMEBILIZADO CON PLACA DISIPADORA PARA POZOS INSPECCION Ø=1.20	ML	15	$ 801.046	$ 12.015.690
7	**SUMIDEROS Y CAJAS**				**$ 212.317.368**
705	SUMIDERO LATERAL SL-200 EN CONCRETO DE 3000 PSI Y REJILLA EN HIERRO FUNDIDO	UND	38	$ 2.040.711	$ 77.547.018
706	SUMIDERO TRANVERSAL EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REJILLA EN HIERRO FUNDIDO	Ml	55	$ 2.073.360	$ 134.770.350
9	**SEÑALIZACION**				**$ 9.783.345**
901	VALLA DE INFORMACION DE 2,5 x 4,0 m	UND	1	$ 1.317.595	$ 1.317.595
902	VALLA PORTATILES T1 - 1,55 X 1,35	UND	10	$ 423.575	$ 4.235.750
903	CERRAMIENTO CON CINTA REFLECTIVA DE SEGURIDAD	ML	2.000	$ 2.115	$ 4.230.000
10	**ASEO Y LIMPIEZA**				**$ 42.727.516**
1002	RETIRO DE SOBRANTES	M3	1.846	$ 23.146	$ 42.727.516
12	**MANEJO AMBIENTAL**				**$ 37.865.772**
1202	EDUCACION AMBIENTAL E INFORMACION A LA COMUNIDAD	MES	4	$ 2.685.421	$ 10.741.684
1203	SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA	MES	4	$ 2.229.170	$ 8.916.680
1204	CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVICIONALES	MES	4	$ 4.551.852	$ 18.207.408
13	**OBRAS VARIAS - REPARACIONES**				**$ 8.757.800**
1301	REPRACION DOMICILIARIAS SANITARIAS	UND	40	$ 111.127	$ 4.445.080
1302	REPARACION DOMICILIARIAS ACUEDUCTO	UND	40	$ 40.987	$ 1.639.480
1303	REPARACION DOMICILIARIAS GAS	UND	40	$ 66.831	$ 2.673.240
				COSTO DIRECTO	$ 829.168.000
				A 27%	$ 223.875.360
				I 4%	$ 33.166.720
				U 4%	$ 33.166.720
				COSTO OBRA CIVIL	**$ 1.119.376.800**

PARÁGRAFO: 1.- EL **CONTRATISTA** se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar a los precios acordados en esta cláusula, todos los trabajos y obras necesarios para la correcta ejecución, estabilidad, seguridad y adecuación, conforme al objeto de la obra contratada, los cuales sólo serán revisables cuando por dilaciones no imputables a aquel se demore la iniciación de la obra y con ello se afecte el equilibrio de la ecuación contractual. **PARÁGRAFO 2.-** En caso de trabajos complementarios o adicionales ordenados por el **CONTRATANTE**, se reconocerá al **CONTRATISTA** el costo de los mismos. Para los efectos de este contrato se entiende por trabajos u obras complementarias aquellas no previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las obras contratadas. Se entiende por trabajos u obras adicionales la cantidad de obra resultante del incremento del área de construcción. Los precios de las obras complementarias o adicionales no previstos en este contrato se acordarán por el interventor y el **CONTRATISTA** mediante acta que requerirá la aprobación del supervisor, previamente a la elaboración y firma del respectivo contrato adicional, teniendo en cuenta los precios de mercado al momento de acordarse el contrato adicional. **PARÁGRAFO 3.-EL CONTRATISTA** no podrá apartarse de las especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita de EL **CONTRATANTE** y concepto previo del interventor; en caso contrario, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la modificación de los planos y especificaciones y responderá por los daños que cause a **El CONTRATANTE**, en razón de su incumplimiento. **PARÁGRAFO 4.- EL CONTRATANTE** sólo reconocerá al **CONTRATISTA**, el pago de las obras ejecutadas a su entera satisfacción. **CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO:** El presente contrato se pacta a precios unitarios. En consecuencia, el valor del mismo será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por el CONTRATANTE, por los precios unitarios estipulados en la cláusula segunda, más el valor de los demás pagos a que tenga derecho **EL CONTRATISTA** en virtud de este contrato. El valor básico de referencia del presente contrato es la suma **MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($1.119.376.800,oo)**, exenta de IVA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la ley 17 de 1992 y artículo 100 de la ley 21 de 1992, e incluidos costos directos e indirectos de la ejecución del contrato (tributos-impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden nacional como del orden departamental y municipal-, legalización, honorarios o salarios del personal, materiales, etc) **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE** pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera: El cien por ciento (100%) del valor total del contrato de obra se cancelará mediante actas suscritas entre el interventor y el contratista, de acuerdo al avance de obra, así: Un noventa por ciento (90%) del valor total, del contrato de obra se cancelará mediante actas parciales según avance de obra y el diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato de obra se cancelará con el acta de recibo final y liquidación. **PARÁGRAFO 1:** El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso y demás documentos señalados por el departamento de tesorería. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al CONTRATANTE del pago de intereses moratorios. **CLAUSULA QUINTA: CUIDADO Y ENTREGA DE LAS OBRAS:** Desde la suscripción del Acta de Iniciación de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva al CONTRATANTE, las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo término la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o a El CONTRATANTE por falta de señalización o por deficiencia de la misma. Al finalizar los trabajos EL CONTRATISTA, hará entrega material de las obras ejecutadas al CONTRATANTE, por conducto del interventor, para lo cual informará a éste con antelación de cinco (5) días calendario a la fecha en que las obras se encuentren listas para su aprobación y recibo final. El recibo de las obras a satisfacción se hará constar en acta suscrita por el interventor y el CONTRATISTA. **CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES Y**

DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a: 1. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción que hacen parte del Proyecto de Pliego de Condiciones, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 2. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra. 3. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo, 4. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, 5. El contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas. 6. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales a los que entregue la Alcaldía Municipal, son responsabilidad del constructor. 7. Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el presente Contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin por la Alcaldía Municipal, según el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes. 8. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. 9. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente Contrato, por tanto asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a esta Alcaldía Municipal. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta presentada por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no esté excluido de tal gravamen por la Ley, 10. El Contratista mantendrá indemne a la Alcaldía Municipal contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal de La Alcaldía Municipal, del Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la ejecución del objeto de este contrato. Como parte de sus obligaciones, para mantener la indemnidad de la Alcaldía Municipal El Contratista constituirá y mantendrá vigente la garantía estipulada en el contrato y cumplirá con todos los requisitos que en ella se establecen para hacerla efectiva, llegado el caso. En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule reclamo contra la Alcaldía Municipal, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del Contratista, esta se lo comunicará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantenerla indemne, y se adelanten las negociaciones para llegar a un arreglo del conflicto. 11. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 12. **DOCUMENTACIÓN A CONOCER**: Además de lo estipulado en los estudios previos, pliegos de condiciones y el contrato de obra, el contratista y su personal deben consultar las especificaciones técnicas del contrato a ejecutar, los cuales se publicarán en la página del proceso, así como también tener en cuenta la normatividad vigente aplicable. 13. **DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR**: El contratista debe presentar, para su revisión y aprobación, previo al inicio de la obra, el plan de manejo del anticipo, el plan de trabajo, análisis de precios unitarios y programación de obra y sus actualizaciones cuando corresponda, de igual manera debe realizar el restablecimiento o ampliación de las garantías cuando se requiera, el pago puntual a los aportes de seguridad social y parafiscales del personal, el pago puntual a proveedores y de nómina, la realización y entrega de resultados de los ensayos de campo y/o

laboratorio que se requieran, para garantizar la calidad exigida y el cumplimiento de las especificaciones de la obra. **CLAUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATANTE**: Además de las obligaciones y derechos contemplados en los articulos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, El CONTRATANTE se obliga especialmente: a: a) Suministrar al CONTRATISTA la información y documentación necesaria para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad; b) Controlar la calidad y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas correspondientes y rechazarlos, sustentadamente, en el evento contrario; c) Recibir la obra contratada en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los documentos correspondientes; d) efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que el contratista haya prestado a ésta con base en el presente contrato; e) Suscribir las actas de ejecución contractual oportunamente, entre el supervisor, interventor y contratista. **CLAUSULA OCTAVA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción de El CONTRATANTE el total de las obras objeto del presente contrato, será de **CUATRO (4) MESES** contados a partir del acta de iniciación, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización por parte del contratista. La vigencia del contrato será el mismo plazo de ejecución y seis (06) meses más. **PARÁGRAFO 1.-** El acta de iniciación será firmada por el interventor y el CONTRATISTA, con el visto bueno del supervisor. **PARÁGRAFO 2.-** Siempre que cualquiera de los plazos establecido en calendario venza en dia inhábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente. **PARÁGRAFO 3.-** No se concederán prórrogas salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, o cuando el CONTRATANTE lo considere necesario. Las circunstancias que impidan la ejecución oportuna del objeto del contrato, deberán ser comunicadas por escrito y en forma inmediata al supervisor para que se adopte la decisión sobre el particular. A falta de prórroga y ante el incumplimiento del objeto del contrato, el CONTRATANTE procederá a hacer efectivas las sanciones establecidas en el contrato. **PARÁGRAFO 4.-** El plazo de ejecución no podrá suspenderse, a menos que se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o una orden de la administración; sólo de manera excepcional podrán considerarse otros eventos de suspensión en el plazo. Este hecho, previo concepto del interventor, se hará constar en acta que suscribirán el CONTRATISTA y el interventor; en la misma se consignarán clara y detalladamente las razones de la suspensión y el plazo de la misma, así como la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo pactado y éste se desplazará automáticamente durante el tiempo de suspensión. Cuando se reanude el contrato, se elaborará un acta por quienes firmaron la de suspensión. De igual forma, EL CONTRATISTA se obliga a informar tal evento a la Compañía Aseguradora para efectos de la suspensión de la vigencia de la garantía única que ampara el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. **CLAUSULA NOVENA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**: El gasto relacionado para la contratación objeto del presente documento, corresponde al presupuesto asignado por la Administración Central para el efecto imputado al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.CDP No. 15-05581 del 12 de noviembre de 2015 RUBROS 04-3-102126-18, 04-3-105125-21, 04-3-1013114-74, 04-3-1014113-71, 04-3-1015113-72 expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal. **CLÁUSULA DECIMA.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.** Previo al inicio de la obra, EL CONTRATISTA presentará al interventor, para su aprobación, el programa de trabajo para la ejecución de las obras contratadas. El programa se elaborará teniendo en cuenta el plazo de ejecución convenida y las condiciones reales de ejecución de las labores; el incumplimiento del mismo acarreará al CONTRATISTA las sanciones que se convienen en este contrato. **PARÁGRAFO:** Las modificaciones o alteraciones del programa de ejecución serán acordadas por las partes y constarán por escrito, sin perjuicio de la suscripción del contrato modificatorio a que haya lugar. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- INTERVENTORÍA.** El municipio de Barrancabermeja contratará una Interventoría externa tal como lo establece el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que ejercerá sobre la obra vigilancia y control de orden técnico, administrativo, financiero, contable y ambiental. El interventor responderá por el recibo a satisfacción de las obras objeto de este contrato. Las divergencias que se presenten entre EL CONTRATISTA y el interventor,

serán dirimidas por el supervisor. El interventor no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de El CONTRATANTE ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras contratadas, salvo situaciones de urgencia o emergencia debidamente comprobadas, sin perjuicio de la celebración de los contratos modificatorios a que haya lugar. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si el CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el interventor, el CONTRATANTE podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. Las funciones del interventor serán las previstas en el Manual de contratación del Municipio adoptado mediante Decreto 125 de 2015. **PARÁGRAFO 1.-** El control de los trabajos por el interventor no exonera ni disminuye la responsabilidad del CONTRATISTA, así como tampoco limitan su autoridad y dirección de la obra. **PARÁGRAFO 2.-** El interventor rendirá al supervisor los informes que se pacten en el respectivo contrato de Interventoría. **PARÁGRAFO 3.-**Toda orden o sugerencia del interventor al CONTRATISTA será escrita excepto en situaciones de urgencia en las cuales podrá darlas verbalmente. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN** será ejercida a través de la Secretaria de Infraestructura y sus funciones serán las de vigilancia y acompañamiento a la Interventoría en el marco de lo dispuesto en el manual de Contratación del Municipio, teniendo como función principal dirimir las divergencias que se presenten entre EL CONTRATISTA y el interventor. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA.** a) Los materiales y elementos utilizados en la obra deben ser de óptima calidad y acordes con el objeto del contrato. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales o elementos deberá ser corregida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA dentro del término que se fije para tal fin. b) Los equipos a utilizar por EL CONTRATISTA deben ser adecuados para el desarrollo de la obra; EL CONTRATANTE, sustentadamente, por conducto del interventor, podrá solicitar su cambio o reparación si ellos son inadecuados o ponen en peligro al personal o constituyen obstáculo para la ejecución del contrato.; c) Si el CONTRATISTA no acata las solicitudes a que se refieren los literales anteriores, el CONTRATANTE efectuará los cambios y reparaciones necesarias, cuyos costos serán asumidos por el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a objetarlos ni a reclamación alguna. d) Si con posterioridad al recibo final de la obra resultaren deficiencias imputables al CONTRATISTA, éste se obliga a efectuar las reparaciones por su cuenta y riesgo durante el periodo de la garantía de estabilidad; e) En ninguno de los eventos previstos en esta cláusula habrá lugar a pagos adicionales, reajustes o modificaciones de precios. **PARÁGRAFO**: EL CONTRATISTA se obliga a mantener los materiales, maquinaria y obras provisionales que hayan sido colocados para la ejecución de las obras, durante todo el tiempo que sea necesario y no podrán ser retirados sin autorización del CONTRATANTE, por conducto del interventor, a menos que la obra se encuentre debidamente terminada, aprobada y entregada. **CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTÍA ÚNICA.** EL CONTRATISTA, prestará garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato en una Compañía de seguros legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, contra los siguientes eventos y cuantías: **A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más, en todo caso deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato. **B) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA**: Al recibo final de las Obras. El CONSTRUCTOR deberá extender la cobertura de la garantía Única de amparo de Estabilidad y Calidad de las obras, con vigencia de cinco (5) años a partir de la entrega final de la obra, en cuantía equivalente al 10% del valor final del contrato. Para garantizar la buena ejecución, estabilidad de las obras y responsabilidad del Constructor por el empleo de materiales de mala calidad o de mano de obra deficiente. El costo de esta póliza será cancelado totalmente por EL CONSTRUCTOR. **C) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** En póliza independiente el CONSTRUCTOR solventará a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por Responsabilidad Civil por daños a terceros acciones u omisiones imputables a EL CONSTRUCTOR, sus dependientes, subordinados o subcontratistas derivada de

la ejecución del contrato, por el término de ejecución del mismo en cuantía equivalente a 300 SMLMV. E) **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES**: Al equivalente del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, para garantizar el pago de los salarios, prestaciones sociales, reclamaciones o indemnizaciones. Este amparo deberá extenderse por una vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de terminación del contrato. **PARÁGRAFO.**- Sin necesidad de requerimiento previo del CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. En caso contrario, el CONTRATANTE podrá aplicar la multa por incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones, el CONTRATISTA deberá ampliar o modificar las garantías. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- INDEMNIDAD:** El CONTRATISTA se obliga a mantener libre al CONTRATANTE de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS**: El Contratista no podrá ceder o subcontratar en todo o en parte el contrato sin previa autorización escrita de EL CONTRATANTE y en cuanto a la subcontratación la responsabilidad recaerá exclusivamente en el contratista. **CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA.- ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL:** El CONTRATISTA y sus subcontratistas se obligan a cumplir las normas y aplicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas, las cosas y el ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen y le sean imputables y se responsabilizará por cualquier daño del medio ambiente que se ocasione por la realización de las obras durante el proceso constructivo. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN: El CONTRATISTA**, se obliga a divulgar la participación del CONTRATANTE en la ejecución de la obra mediante la colocación de una valla cuyo diseño será entregado por la secretaria de infraestructura en el sitio de la obra. **CLAUSULA DECIMA NOVENA: VEEDURÍA CIUDADANA**: El CONTRATISTA se obliga a permitir la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a éstas la información y documentación que soliciten en relación con el presente contrato y su ejecución. **CLAUSULA VIGÉSIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES**: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el CONTRATANTE, previo concepto no vinculante del supervisor, requerirá al CONTRATISTA para que cese el incumplimiento y le señalará un plazo perentorio. Expirado el mismo sin que el CONTRATISTA haya cesado el incumplimiento o lo haya justificado debidamente, el CONTRATANTE podrá declarar la caducidad mediante resolución motivada. La caducidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. El CONTRATANTE también declarará la caducidad en presencia de cualquiera de las causales establecidas en el art. 90 de la ley 418 de 1997, en las circunstancias previstas en el último inciso del art. 5° de la ley 80 de 1993, en el art. 61 de la ley 610 de 2000, en el art. 1° de la ley 828 de 2003, o en los casos de incumplimiento de la obligación de prorrogar la garantía constituida, y en todo otro evento en que la ley lo disponga. Ejecutoriada la resolución de caducidad conforme a la Ley, el CONTRATANTE hará efectiva la garantía única de cumplimiento, las multas impuestas pendientes de pago y la cláusula penal pecuniaria estipulada. La declaratoria de caducidad no impedirá que el CONTRATANTE continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación y sólo tendrá derecho a que se le reconozcan y paguen las labores ejecutadas a satisfacción del CONTRATANTE. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. PARÁGRAFO: En caso de que el CONTRATANTE decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la ejecución del objeto contratado, las cuales el CONTRATISTA se obliga a aceptar. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y MULTAS:** En caso de declaratoria de incumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA pagará al MUNICIPIO, a título de sanción pecuniaria y sin necesidad de requerimientos judiciales o extrajudiciales, una suma igual al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato. En caso de incumplimiento parcial el Municipio podrá imponer la

multas sucesivas hasta por el cinco (5%) por ciento del valor del contrato. El procedimiento para la imposición de la cláusula penal y multas será el establecido en el Estatuto Anticorrupción y podrá acudirse a los mecanismos de cobro previstos por el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL**: El presente contrato no genera relación laboral alguna entre el CONTRATANTE y EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula octava. **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**. El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley y específicamente en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, así como en el artículo 122 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo Numero 01 de julio 14 de 2009. **DÉCIMA VIGÉSIMA CUARTA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO**: Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con el contrato y no se logra acuerdo sobre su entendimiento, el CONTRATANTE lo interpretará unilateralmente en acto debidamente motivado, el cual será susceptible del recurso de reposición. En todo caso, la interpretación del contrato requerirá el concepto técnico previo no vinculante del supervisor. **CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**: Si durante la ejecución y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con él, fuere necesario introducirle variaciones al contrato y las partes no llegaren a un acuerdo, EL CONTRATANTE lo modificará unilateralmente mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, pudiendo adicionar o suprimir servicios. En todo caso, la modificación se sujetará a las siguientes reglas: no podrá modificarse el objeto general del contrato ni prorrogarse su plazo, si estuviere vencido, so pretexto de la modificación; ésta sólo procede por cambio de las circunstancias existentes al momento de celebrar el contrato; la naturaleza y el fin del contrato no pueden modificarse y tampoco los elementos esenciales del contrato no pueden ser variados. **PARÁGRAFO 1.-** En los eventos que la necesidad del servicio justifique la ampliación del término de ejecución, el plazo de este contrato podrá prorrogarse por mayor duración. **PARÁGRAFO 2.-** El valor total de las adiciones en valor que se convengan por razones plenamente justificadas, no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor originalmente pactado. **PARÁGRAFO 3.-** Los contratos adicionales relacionados con el plazo quedarán perfeccionados una vez suscritos; cuando se trate de adiciones en valor, su perfeccionamiento requerirá, además, el registro presupuestal. **PARÁGRAFO 4.-** Toda adición o modificación del contrato requerirá concepto previo no vinculante del supervisor. **PARÁGRAFO 5.-** El CONTRATISTA acreditará al CONTRATANTE el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta cláusula en el término que éste señale. **PARÁGRAFO 6.-** Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el CONTRATISTA podrá renunciar a su ejecución y se procederá a su terminación. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA- TERMINACIÓN DEL CONTRATO**. Además de los eventos previstos por el artículo 17 de la ley 80 de 1993, el CONTRATANTE dispondrá la terminación anticipada del contrato, mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, en caso de incumplimiento de los requisitos de celebración y de ejecución del contrato cuando la ley no disponga otra medida, en los contemplados por los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la ley 80 de 1883 y en todo otro evento establecido por la ley. **PARÁGRAFO**.- Cuando la terminación del contrato sea resultado del acuerdo de las partes, requerirá el concepto previo no vinculante del supervisor y no dará lugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA.- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**: La liquidación del presente contrato se realizará de acuerdo con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, y dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución, para lo cual el supervisor preparará y suscribirá el acta correspondiente. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán, además, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que

llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, la liquidación será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptara por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de las actas e informes que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantía única de cumplimiento. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Estudios previos; b) Pliego de condiciones con sus adendas c) La propuesta del CONTRATISTA y todos los documentos anexos a su propuesta; c) Las actas y demás documentos emanados de las partes durante la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO:** El contrato prevalecerá ante la ocurrencia de discrepancias interpretativas surgidas en la ejecución del mismo. **CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se perfecciona con su suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. El registro presupuestal, 2. La aprobación de la garantía única de cumplimiento por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de conformidad al Decreto No. 028 del 19 de febrero de 2015. **PARÁGRAFO.-** Las partes convienen que si EL CONTRATISTA no presenta los documentos pactados en los plazos indicados, el contrato se terminará, pudiendo el CONTRATANTE adjudicar y suscribir nuevo contrato con otra persona. **CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: OTROS REQUISITOS DEL CONTRATO:** Este contrato deberá publicarse en el sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, a través del portal Único de Contratación. **TRIGÉSIMA CUARTA: APOYO A LA MANO DE OBRA LOCAL:** En consonancia con la política pública de empleo y generación de ingresos dirigido a la defensa de la mano de obra local el contratista en la ejecución del proyecto deberá emplear por lo menos un 80% de mano de obra no calificada con personas residentes en Barrancabermeja, y un porcentaje no inferior al 20% de la mano de obra calificada con residente en este mismo Municipio. **PARÁGRAFO:** La residencia para efectos de las personas que aspiran a vincularse como mano de obra calificada y no calificada en proyectos a ejecutarse en Barrancabermeja se acreditara con el certificado de territorialidad expedido por autoridad competente en los términos y condiciones establecidos en Decreto 220 del 07 de octubre de 2013 "Por el cual se establece el procedimiento para la expedición del certificado de territorialidad, que acredita la residencia en el Municipio de Barrancabermeja" **CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las partes acuerdan como domicilio contractual el municipio de Barrancabermeja (Santander). En constancia de todo lo anterior, se firma por las partes en Barrancabermeja a los

30 DIC 2015

El Municipio,

JESSICA BARON GUARIN
Secretaria de Infraestructura

El Contratista,

JORGE HUMBERTO ARGUELLO
R/L UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO 2016
Nit. 900921330-2
Contratista

Alcaldía de Barrancabermeja

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL AL CONTRATO DE OBRA No 2084-15.

CONTRATO DE OBRA Nº	2084-15
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO 2016
NIT:	900.921.330-2
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRÁN
C.C. No.:	91.439.866 DE BARRANCABERMEJA
DIRECCIÓN:	AVENIDA 36 No 55ª – 118 BARRIO CIUDAD BOLÍVAR
TELÉFONO/CELULAR	6112632/350-3827390
FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO:	TREINTA(30) DE DICIEMBRE DEL 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR:	MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS($1.119.376.800) MONEDA CTE
INTERVENTOR:	CONSTRUMULL LTDA
NIT:	829.002.572-8
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ALEXANDER NARVÁEZ MACMAHON
VALOR ADICIONAL 01	$506.171.192,40
PLAZO ADICIONAL 01	UN MES
SUPERVISIÓN:	Ing. GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ
APOYO TÉCNICO A LA INTERVENTORIA:	Ing. MIGUEL SURMAY GÓMEZ
PLAZO DE INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
SUJECIÓN PRESUPUESTAL:	2.4.3.10.13.1.1.1.01-74:2.4.3.10.14.1.1.1.01-71 2.4.3.10.15.1.1.1.01-72:2.4.3.10.16.1.1.1.01-54
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº:	No. 15-01520 del 27 de abril de 2016
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	No 16-05333 de 28 de noviembre de 2016
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº:	No. 16-01714 del 17 de Mayo de 2016.
APROBACIÓN DE GARANTÍAS:	No. 00582-2015 del 23 de Mayo de 2016
FECHA DE ACTA DE INICIO:	08 DE JUNIO DE 2016

VALOR DE LA PRESENTE ACTA:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO MDA CTE($257.861.788,98)
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 20.930.40
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO:	99.999%
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	29de DICIEMBRE de 2016

Gerson Andrés González Ortiz
Secretario Infraestructura
Diag. 60 Km 1 Vía al Llanito
PBX: (57)+(7) 6115555 / Ext. 1603 - 1605
gerson.gonzalez@barrancabermeja.gov.co

En Barrancabermeja
¡es posible!
Yo Creo

Alcaldía de Barrancabermeja

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

En Barrancabermeja a veintinueve (29) días del mes de Diciembre del año 2016, se reunieron en la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Barrancabermeja, el ingeniero GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ, secretario de infraestructura, como supervisor, la empresa UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO 2016. Nit. 900.921.330-2, representada legalmente por el señor JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRÁN identificado con c.c. No 91.439.866 de Barrancabermeja, en calidad de contratista y el señor JOHN ALEXANDER NARVÁEZ MACMAHON identificado con c.c. No 91.246.760 de Bucaramanga, en calidad de interventor y, el Ing. MIGUEL SURMAY GÓMEZ en su calidad de Apoyo Técnico a la interventoria, para suscribir la presente Acta de recibo final del Contrato de Obra No. 2084-15.

CONSIDERANDO QUE:

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el cumplimiento del equipo y personal mínimo en la obra con lo correspondiente a la oferta presentada por el contratista de Obra público.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del personal de la Obra, con base en los soportes presentados por éste.
3. La presente acta se elabora de acuerdo a las cantidades de obra medidas y verificadas en campo por el señor interventor, quien considero viable la cuantificación y facturación de las mismas, según ejercicio aritmético entre valores unitarios contractuales.
4. Las actividades ejecutadas en la presente acta corresponden al periodo comprendido desde el 03 de diciembre al 29 de diciembre del 2016.
5. Que el contratista se han efectuado los siguientes pagos:

Concepto	Fecha(dd/mm/aa	valores	Porcentaje avance acumulado	amortización
Acta parcial 01	16/09/2016	$810.125.477,61	72.37%	
Acta parcial 02	16/12/2016	$557.539.797,68	68.86%	
total		$1.367.665.275,30		

Alcaldía de Barrancabermeja

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACUERDAN:

1. Autorizar la elaboración y aprobación del Acta de Avance y Recibo Parcial No.02 del Contrato de obra publico No. 2084-15, registrada en el cuadro anexo a la presente acta, en la cual se cancelan todos los costos correspondientes a personal y demás recursos utilizados durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre al 29 de diciembre del 2016.

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje avance acumulado	Amortización del anticipo
Pago recibo final	29/12/2016	$ 257.861.788,98	99.999%	$ 0,00
TOTALES		**$ 257.861.788,98**	**99.999%**	**$ 0,00**

Que a la fecha de la presente acta, se considera procedente, autorizar el pago, por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO MDA CTE($257.861.788,98)

En constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

ING. GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ
Secretaria de Infraestructura – Supervisor

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRÁN
Representante Legal – Contratista
UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO 2016

ING. MIGUEL SURMAY GÓMEZ
Apoyo Técnico – a la Interventoría

JOHN ALEXANDER NARVÁEZ MACMAHON
Interventor
CONSTRUMULL LTDA

CONYSER S.A.S
Estado de Situación Financiera
A DICIEMBRE 31 DE 2021
NIT: 829.000.107-7

DESCRIPCION	NOTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	NOTA 3			22.620.901.351
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			3.958.817.135	
Caja		9.436.000		
Bancos		3.949.381.135		
Cuentas de ahorro		260.346		
Cuentas corriente		3.949.120.789		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			4.856.685.991	
Derechos fiduciarios		4.856.685.991		
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR			13.805.398.225	
Clientes Nacionales		8.465.307.386		
Anticipos y Avances				
A proveedores		646.748.688		
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		3.693.342.151		
Prestamo a particulares		1.000.000.000		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
ACTIVO NO CORRIENTE	NOTA 4			24.451.392.041
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			24.451.392.041	
Terrenos		2.690.258.805		
Edificios		3.515.976.500		
Maquinaria y Equipo		19.479.487.373		
Equipo de Oficina		19.909.800		
Muebles y enseres		40.991.346		
Equipo de Computación y Comunicación		31.076.538		
Flota y equipo de transporte		16.166.094.285		
Depreciación Acumulada	NOTA 5	(17.492.402.606)		
TOTAL ACTIVO				47.072.293.392
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	NOTA 6			6.005.712.394
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ACREEDORES COMERCIA			5.892.479.394	
Proveedores Nacionales		4.511.873.035		
Costos y Gastos por Pagar		627.499.055		
Retención por pagar		176.923.000		
Impuesto de Industria y Comercio Retenido		10.729.000		
Retenciones y Aportes de nómina		112.015.304		
Sueldos por pagar		339.783.717		
Acreedores varios		113.656.283		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			113.233.000	
Impuesto Sobre las ventas		113.233.000		
PASIVO NO CORRIENTE				3.168.208.661
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			3.168.208.661	
Impuesto a las Ganancias	NOTA 7	3.168.208.661		
TOTAL PASIVO				9.173.921.055
PATRIMONIO				
CAPITAL EN ACCIONES			100.000.000	
Capital Suscrito y Pagado		100.000.000		
GANANCIAS RETENIDAS			37.798.372.337	
Utilidad del Ejercicio	NOTA 8	6.186.489.779		
Utilidades Retenidas		31.611.882.558		
TOTAL PATRIMONIO				37.898.372.337
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				47.072.293.392

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRÁN
Representante Legal
C.C. 91439866

DORIS YADIRA MAYORAL ALVAREZ
Contador Público
TP 257285-T

YANETH OLAVE NUÑEZ
Revisor fiscal
T.P No. 81143-T

CONYSER S.A.S
Estado de Resultado Integral
A DICIEMBRE 31 DE 2021
NIT: 829.000.107-7

INGRESOS ORDINARIOS NOTA 9			**77.571.884.303**
Ingresos Propios - Construcción		81.051.203.776	
Ingresos x cuentas en participación		8.235.666.684	
Devoluciones			
Menos:		(11.714.986.157)	
COSTOS NOTA 10			**64.326.964.605**
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Industrias Manufactureras		2.796.927	
Construcción		3.099.975.596	
Comercio al por mayor y por menor		300.693.193	
Hoteles y Restaurantes		111.366.995	
Transporte, Almacenimiento y Comunicaciones		1.294.217.378	
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler		1.769.233.375	
COMPRAS			
De mercancías		22.601.883.135	
Devoluciones en compras		(1.567.171.225)	
COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN			
Gasto de Personal		15.088.251.343	
COSTOS INDIRECTOS			
Impuestos		28.068.541	
Gastos de Viaje		100.000	
Diversos		2.001.723	
CONTRATOS DE SERVICIOS			
Servicios		9.406.750.485	
Depreciaciones		1.651.371.370	
IVA mayor valor del Costo		2.968.471.745	
Costos por Participaciones		7.568.954.024	
UTILIDAD BRUTA			**13.244.919.698**
Menos:			
GASTOS ADMINISTRATIVOS NOTA 11			**2.998.623.080**
Gastos de personal Administrativo			
Gastos de personal		280.653.370	
Honorarios		42.190.000	
Impuestos		186.309.209	
Impuesto de Industria y Comercio efectivamente pagado		523.800.088	
Arrendamientos		16.380.000	
Contribuciones y afiliaciones		361.059.189	
Seguros		1.207.899.847	
Servicios		304.254.428	
Gastos Legales		22.439.355	
Mantenimiento y reparaciones		17.183.998	
Adecuación e Instalaciones		25.000	
Gastos de Viaje		4.624.804	
Diversos		31.803.792	
GASTOS DE VENTAS			**21.094.340**
Gastos de Personal		1.076.744	
Honorarios		3.519.375	
Seguros		1.214.348	
Servicios		756.800	
Gastos Legales		4.400	
Diversos		14.522.673	
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL			**10.225.202.278**
Mas:			
INGRESOS NO OPERACIONALES NOTA 12			**127.499.055**
Financieros		83.401.000	
Arrendamientos		32.435.831	
Indemnizaciones		11.624.979	
Diversos		37.245	
Menos:			
GASTOS NO OPERACIONALES NOTA 13			**998.002.893**
Comisión Bancaria	65.557.315		
Gravamen a los movimientos Financieros	265.346.791		
Intereses	11.000		
Gastos extraordinarios	666.288.439		
Diversos	799.348		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			**9.354.698.440**
Menos:			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			**3.168.208.661**
Impuesto sobre la Renta			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			**6.186.489.779**

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRÁN
Representante Legal
C.C. 91439866

DORIS YADIRA MAYORAL ALVAREZ
Contador Público
TP 257285-T

YANETH OLAVE NUÑEZ
Revisor fiscal
T.P No. 81143-T

Nit 829.000.107-7
Obras de ingeniería Civil, Geotécnica, Descontaminación, Soldadura,
Tubería, Desmantelamiento.

CERTIFICACIÓN

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONYSER SAS

HACE CONSTAR:

Que a la fecha la empresa transformada de limitada a sociedad por acciones simplificadas, con capital Autorizado de 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos) Mcte y con capital pagado por valor de 100.000.000 (Cien millones de pesos) representado en 1.000 (mil) acciones por valor nominal de (100.000) cien mil (100.000) pesos Mcte. presenta la siguiente composición accionaria

Nombre	:	JORGE HUMBERTO ARGUELLO	YOLEIDA CALDERON B.
Identificación	:	**91.439.866**	**63.473.947**
% participación accionaria	:	50%	50%
Participación del capital	:	**50.000.000**	**50.000.000**

Expedido en Barrancabermeja, a los 20 días del mes de Octubre de 2022.

JORGE HUMBERTO ARGUELLO
Representante Legal
C.C. 91.439.866 de Barrancabermeja

CORREGIMIENTO EL CENTRO, VEREDA LA CIRA-BARRANCABERMEJA-COLOMBIA
TELEFAX: 6 12 56 29 ext 113
E-mail: conyserltda@yahoo.es

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1. OBJETO SOCIAL

CONYSER S.A.S., persona jurídica registrada en la cámara de comercio de Barrancabermeja cumpliendo con las leyes y normas colombianas tiene por objeto social la prestación de servicios en el área: construcción obras civiles, arquitectónicas y metalmecánicas, obras ambientales, geotécnicas Y de protección al medio ambiente, obras sanitarias de hidráulicas, servicios generales de mantenimiento de obras de infraestructura civil y metalmecánico, como mantenimiento de predios forestales, fumigaciones, mantenimiento de vías y pinturas. Celebrar, ejecutar liquidar directa o indirectamente, a nivel nacional e internacional, en áreas rurales, urbanas con entidades privadas, públicas o mixtas, toda clase de contrato cuyos objetos traten de asesorías, consultorías, obras, suministros (personal e insumos), servicios, administración e interventoras, que estén relacionadas con actividades propias de la ingeniería (civil, mecánica, petróleos, electrónica, sistemas electromecánicas, transportes y vías, industrial, químicas, ambiental), la arquitectura, la industria (petrolera, minera y metalmecánica), y especialidades como la instrumentación y control, soldadura en estructuras metálicas y tuberías y radiación, pintura industrial. Diseño, elaboración, representación, importación, exportación, compra, venta y en general toda comercialización y de todo tipo de partes, equipos y maquinaria relacionada con las actividades del objeto social, diseño, construcción, operación, mantenimiento (preventivo o correctivo) y atención de emergencias de obras para transporte de hidrocarburos (plantas, estaciones, oleoductos, poliductos, gasoductos, combustoleoductos, etc.), sistemas de contra incendio, tanques, estaciones recolectoras, acueductos (urbanos y rurales), alcantarillados, obras hidráulicas y sanitarias, trinchos, vías, diques, construcción de malecones turísticos, geotecnias, taludes, gaviones, edificios, estructuras.

NOTA 2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las practicas y politicas contables aplicadas por la sociedad CONYSER S.A.S, en su contabilidad y n la presentacion de sus Estados Financieros son las contempladas en las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia dispuestas en el Decreto 2649 de 1993.

NOTA 3 - ACTIVO CORRIENTE **22.620.901.351**

Caja	9.436.000
Cuentas de ahorro	260.346
Cuentas corriente	3.949.120.789
Derechos fiduciarios	4.856.685.991
Cuentas por cobrar a clientes	8.465.307.386
Anticipos y Avances	646.748.688
Anticipo de Impuestos	3.693.342.151
Prestamos a particulares	1.000.000.000

El monto reflejado en Bancos representa el dinero disponible en cuentas de ahorro y cuentas corrientes con corte a 31 de diciembre de 2021.

El Derecho Fiduaciario refleja Retegarantía pactada con clientes nacionales.

Cientes Nacionales corresponde a las cuentas por cobrar a 31 de Diciembre de 2021 representan los recaudos pendientes de cobro por los servicios prestados, propios, en participaciones en uniones temporales y clientes al termino del periodo.

Los anticipos de impuestos o saldos corresponden a pagos realizados con antelación para el pago de los diferentes obligaciones tributarias adquiridas en el peirodo.

NOTA 4 - ACTIVO NO CORRIENTE -PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO **41.943.794.647**

Los Activos Fijos construcciones y edificaciones, Equipo de oficina, equipo de transporte y maquinaria y equipo reflejan mayor capacidad financiera con bancos y una mayor disponibilidad para contratacion.

NOTA 5 - DETERIORO **-17.492.402.606**

Es la Depreciacion Acumulada por la pérdida de capacidad operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida útil estimada y el costo ajustado.

NOTA 6 - PASIVOS CORRIENTES **6.005.712.394**

Para cumplir con nuestros compromisos con terceros sin que la empresa sufra las consecuencias de baja productividad los pasivos corrientes se clasificaron asi:

Los pasivos corrientes o a corto plazo son aquellos pagaderos en un año y que ha a Diciembre 31 de 2021 se clasificaron en :

Proveedores	4.511.873.035
Costos y gastos por pagar	627.499.055
Retención en la fuente por pagar	176.923.000
Retencion aportes de nomina	112.015.304
Sueldos por pagar	339.783.717
Acreedores Varios	113.656.283
Retencion Industria y comercio por pagar	10.729.000
Impuesto sobre las ventas por pagar	113.233.000

NOTA 7 - PASIVOS NO CORRIENTES **3.362.733.368**

Utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda, para financiar una actividad y aumentar la capacidad operativa en un periodo mayor a un año.

Los pasivos no corrientes o a largo plazo son aquellos pagaderos en un año y que a Diciembre 31 de 2021 se clasificaron en :

Impuesto a las Ganancias	3.362.733.368

NOTA 8 - UTILIDAD DEL EJERCICIO

6.186.489.779

La utilidad del ejercicio según los Estados Financieros de Ganancias y perdidas del ejercicio a 31 de Diciembre de 2021, , nos permite aumentar nuestos soportes ante entidades financieras,proveedores y participaciones en contratos.

NOTA 9 - INGRESOS ORDINARIOS **77.571.884.303**

Los ingresos operacionales durante la vigencia a 31 de Diciembre de 2021 pon los establecidos según declaraciones de iva y certificaciones en uniones temporales y consorcios en los que participó la empresa

NOTA 10 - COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS **64.326.964.605**

Los costos peracionales representan el 82,93% de los ingresos y dentro de los estados financieros a Diciembre 31 de 2021

NOTA 11 - GASTOS ADMINISTRATIVOS **2.998.623.080**

Dentro de los gastos operacionales no se incluyeron aquellas partidas que por efectos y requisitos contables y tributarios no son objeto de deduccion en renta por lo anterior no se tiene conocimiento de la existencia de eventos subsecuentes que alteren o modifique los Estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2.021

NOTA 12 - INGRESOS NO OPERACIONALES **127.499.055**

Los ingresos no operacionales durante la vigencia a 31 de Diciembre de 2021 corresponden a interes ganados en cuetas de ahorro y cdat.

NOTA 13 - GASTOS NO OPERACIONALES **998.002.893**

Comprende las sumas causadas, por gastos no relacionados con el objeto social de la empresa tales como egresos financieros o gastos extraordinarios.

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRÁN	DORIS YADIRA MAYORAL ALVAREZ	YANETH OLAVE NUÑEZ
Representante Legal	**Contador Público**	**Revisor fiscal**
C.C. 91439866	TP 257285-T	T.P No. 81143-T

YANETH OLAVE NUÑEZ
CONTADOR PÚBLICO
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
Barrancabermeja -

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Barrancabermeja, Marzo 14 de 2022

Señores:

CONYSER S.A.S

Ciudad

He examinado el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021, así como el Estado de Resultados, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, estos Estados financiero son responsabilidad de la administración, una de mis funciones consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos.

Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas de AUDITORIA generalmente aceptadas en Colombia y en consecuencia incluyo la obtención de la información necesaria para el fiel cumplimiento de mis funciones, las pruebas de los documentos y registros de contabilidad, así como todos los procedimientos de auditoría, que respaldan las revelaciones de los Estados Financieros.

De conformidad con las normas de auditoría de aceptación general en Colombia, es necesario planificar y aplicar determinadas técnicas y procedimientos para obtener cierto grado de seguridad sobre si los estados financieros son razonables. Una auditoria además incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respaldan las cifras, las revelaciones de los Estados Financieros, la evaluación de las normas de Contabilidad utilizadas, las estimaciones contables hechas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en conjunto. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para fundamentar mi informe como Revisor Fiscal.

YANETH OLAVE NUÑEZ
CONTADOR PÚBLICO
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
Barrancabermeja -

En mi opinión los ESTADOS FINANCIEROS ajustados conforme se indico anteriormente fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad y presentan razonablemente la situación financiera de la empresa reconocida comercialmente como **CONYSER S.A.S**, a 31 de diciembre de 2021, así como los resultados de sus operaciones en ese periodo, de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

Además, basado en alcance de mi interventora de cuentas me permito conceptuar:

1. que la contabilidad de la sociedad, ha sido llevada conforme las normas legales y a la técnica contable.
2. las operaciones registradas en sus libros y los actos de los administradores se ajustan a los Estatutos y a las decisiones de la Junta de socios.
3. La correspondencia, los comprobantes de contabilidad, los libros de actas y los demás libros que en esta empresa se manejan, se llevan y se conservan en debida forma.
4. Existen medidas adecuadas de control interno. De conservación y custodia de los bienes de la sociedad.
5. En mi concepto, existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por la Alta Gerencia.



YANETH OLAVE NUÑEZ
REVISOR FISCAL
TP. 81143-T

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD CONYSER S.A.S

NUMERO 028

En la ciudad de Barrancabermeja a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022), siendo las 9:30 A.M., se reunieron en sesión ordinaria, los accionistas de la sociedad CONYSER S.A.S, en las oficinas de la administración, situadas en la carrera 15 diagonal 56-28, previa convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por Jorge Humberto Arguello Beltrán en su calidad de Representante Legal, mediante previa invitación de fecha 10 de febrero de 2022, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1.- Verificación del quórum

2.- Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión

3.- Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2021.

4.- Aprobación del texto integral del acta

1. **Verificación del quórum**

Se verifica la presencia de 10.000 acciones suscritas a la presente reunión presencial, cumpliendo con el quórum estatutario y legal para deliberar y decidir.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CALIDAD EN QUE ASISTE (ACCIONISTA / APODERADO)	NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS QUE REPRESENTA
JORGE HUMBERTO ARGUELLO	91.439.866	ACCIONISTA	5.000
YOLEIDA CALDERON BOHORQUEZ	63.473.947	ACCIONISTA	5.000

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a Yoleida Calderón Bohórquez y para ejercer la secretaría Lorena Vanesa Olivares Ávila para dar cumplimiento y control al orden del día.

3. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2021.

Acto seguido la contadora Doris Yadira Mayoral Álvarez, hace entrega de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 donde se dio lectura y explicación de cada uno de los detalles que fueron relevante durante el año.

Posteriormente y resueltas las dudas se hizo Votación para aprobación de los Estados Financieros de la vigencia año 2021 de la Sociedad CONYSER S.A.S: 2 Votos a favor, cero en contra

4.- Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 10:15 A.M., el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

Yoleida Calderón Bohórquez
Presidente de la reunión

Lorena Vanesa Olivares Ávila
Secretario de la reunión

Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.

Firma de:

Humberto Arguello Beltrán
Representante legal de la sociedad

Bajo nuestra responsabilidad, hacemos uso del presente modelo de acta sugerido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

CONYSER SAS

NIT: 829.000.107-7

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 2021

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y CONTADOR PÚBLICO

HACE CONSTAR:

Que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2021 por tanto certificamos que han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013

Expedida en Barrancabermeja (Santander), a los Diez y nueve (19) días del mes de Marzo de 2022.

JORGE HUMBERTO ARGUELLO
91.439.866 de Bca Bja
Representante Legal

DORIS YADIRA MAYORAL
CC 28.061.158
Contador Público
TP 257285-T

YANETH OLAVE NUÑEZ
Revisor Fiscal
TP 81143-T
CC 63.455.705

carrera 15 con diagonal 56 -28 B. Pueblo Nuevo
Barrancabermeja-Santander
Tel: 6125629 Ext. 113
Conyserltda@yahoo.es


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 63.455.705
OLAVE NUÑEZ
APELLIDOS
YANETH
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 28-FEB-1970
ZAPATOCA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
26-JUL-1988 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2701900-00213361-F-0063455705-20100208
0020702303A 1
7150622349

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

81143-T



YANETH
OLAVE NUÑEZ
C.C. 63.455.705
RESOLUCION INSCRIPCION 143 FECHA 08/11/01
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ V.

88240

C FESA SA 04/2001-25034

FIRMA DEL TITULAR 040521

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2B990200E83181366

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YANETH OLAVE NUÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63455705 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 81143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
28.061.158
NUMERO
MAYORAL ALVAREZ
APELLIDOS
DORIS YADIRA
NOMBRES
Doris Y. Mayoral A.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-FEB-1981
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
24-FEB-1999 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2701800-50133562-F-0028061158-20050617 05560 05165M 02 184330024




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

257285-T

DORIS YADIRA
MAYORAL ALVAREZ
C.C. 28061158
RES. INSCRIPCION 238 DEL 03/05/2019
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

267376 286877



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A847967D115EA890

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DORIS YADIRA MAYORAL ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28061158 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 257285-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 15 de octubre de 2022, a las 10:49:32, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	8290001077
Código de Verificación	8290001077221015104932

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONYSER S.A.S
Estado de Situación Financiera
A DICIEMBRE 31 DE 2021
NIT: 829.000.107-7

DESCRIPCION	NOTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	NOTA 3			22.620.901.351
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			3.958.817.135	
Caja		9.436.000		
Bancos		3.949.381.135		
Cuentas de ahorro		260.346		
Cuentas corriente		3.949.120.789		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			4.856.685.991	
Derechos fiduciarios		4.856.685.991		
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR			13.805.398.225	
Clientes Nacionales		8.465.307.386		
Anticipos y Avances				
A proveedores		646.748.688		
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		3.693.342.151		
Prestamo a particulares		1.000.000.000		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
ACTIVO NO CORRIENTE	NOTA 4			24.451.392.041
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			24.451.392.041	
Terrenos		2.690.258.805		
Edificios		3.515.976.500		
Maquinaria y Equipo		19.479.487.373		
Equipo de Oficina		19.909.800		
Muebles y enseres		40.991.346		
Equipo de Computación y Comunicación		31.076.538		
Flota y equipo de transporte		16.166.094.285		
Depreciación Acumulada	NOTA 5	(17.492.402.606)		
TOTAL ACTIVO				47.072.293.392
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	NOTA 6			6.005.712.394
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ACREEDORES COMERCIA			5.892.479.394	
Proveedores Nacionales		4.511.873.035		
Costos y Gastos por Pagar		627.499.055		
Retención por pagar		176.923.000		
Impuesto de Industria y Comercio Retenido		10.729.000		
Retenciones y Aportes de nómina		112.015.304		
Sueldos por pagar		339.783.717		
Acreedores varios		113.656.283		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			113.233.000	
Impuesto Sobre las ventas		113.233.000		
PASIVO NO CORRIENTE				3.168.208.661
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			3.168.208.661	
Impuesto a las Ganancias	NOTA 7	3.168.208.661		
TOTAL PASIVO				9.173.921.055
PATRIMONIO				
CAPITAL EN ACCIONES			100.000.000	
Capital Suscrito y Pagado		100.000.000		
GANANCIAS RETENIDAS			37.798.372.337	
Utilidad del Ejercicio	NOTA 8	6.186.489.779		
Utilidades Retenidas		31.611.882.558		
TOTAL PATRIMONIO				37.898.372.337
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				47.072.293.392

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRÁN
Representante Legal
C.C. 91439866

DORIS YADIRA MAYORAL ALVAREZ
Contador Público
TP 257285-T

YANETH OLAVE NUÑEZ
Revisor fiscal
T.P No. 81143-T

CONYSER S.A.S
Estado de Resultado Integral
A DICIEMBRE 31 DE 2021
NIT: 829.000.107-7

INGRESOS ORDINARIOS NOTA 9			**77.571.884.303**
Ingresos Propios - Construcción		81.051.203.776	
Ingresos x cuentas en participación		8.235.666.684	
Devoluciones			
Menos:		(11.714.986.157)	
COSTOS NOTA 10			**64.326.964.605**
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Industrias Manufactureras		2.796.927	
Construcción		3.099.975.596	
Comercio al por mayor y por menor		300.693.193	
Hoteles y Restaurantes		111.366.995	
Transporte, Almacenimiento y Comunicaciones		1.294.217.378	
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler		1.769.233.375	
COMPRAS			
De mercancías		22.601.883.135	
Devoluciones en compras		(1.567.171.225)	
COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN			
Gasto de Personal		15.088.251.343	
COSTOS INDIRECTOS			
Impuestos		28.068.541	
Gastos de Viaje		100.000	
Diversos		2.001.723	
CONTRATOS DE SERVICIOS			
Servicios		9.406.750.485	
Depreciaciones		1.651.371.370	
IVA mayor valor del Costo		2.968.471.745	
Costos por Participaciones		7.568.954.024	
UTILIDAD BRUTA			**13.244.919.698**
Menos:			
GASTOS ADMINISTRATIVOS NOTA 11			**2.998.623.080**
Gastos de personal Administrativo			
Gastos de personal		280.653.370	
Honorarios		42.190.000	
Impuestos		186.309.209	
Impuesto de Industria y Comercio efectivamente pagado		523.800.088	
Arrendamientos		16.380.000	
Contribuciones y afiliaciones		361.059.189	
Seguros		1.207.899.847	
Servicios		304.254.428	
Gastos Legales		22.439.355	
Mantenimiento y reparaciones		17.183.998	
Adecuación e Instalaciones		25.000	
Gastos de Viaje		4.624.804	
Diversos		31.803.792	
GASTOS DE VENTAS			**21.094.340**
Gastos de Personal		1.076.744	
Honorarios		3.519.375	
Seguros		1.214.348	
Servicios		756.800	
Gastos Legales		4.400	
Diversos		14.522.673	
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL			**10.225.202.278**
Mas:			
INGRESOS NO OPERACIONALES NOTA 12			**127.499.055**
Financieros		83.401.000	
Arrendamientos		32.435.831	
Indemnizaciones		11.624.979	
Diversos		37.245	
Menos:			
GASTOS NO OPERACIONALES NOTA 13			**998.002.893**
Comisión Bancaria	65.557.315		
Gravamen a los movimientos Financieros	265.346.791		
Intereses	11.000		
Gastos extraordinarios	666.288.439		
Diversos	799.348		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			**9.354.698.440**
Menos:			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			**3.168.208.661**
Impuesto sobre la Renta			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			**6.186.489.779**

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRÁN	DORIS YADIRA MAYORAL ALVAREZ	YANETH OLAVE NUÑEZ
Representante Legal	**Contador Público**	**Revisor fiscal**
C.C. 91439866	TP 257285-T	T.P No. 81143-T

Nit 829.000.107-7
Obras de ingeniería Civil, Geotécnica, Descontaminación, Soldadura,
Tubería, Desmantelamiento.

CERTIFICACIÓN

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONYSER SAS

HACE CONSTAR:

Que a la fecha la empresa transformada de limitada a sociedad por acciones simplificadas, con capital Autorizado de 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos) Mcte y con capital pagado por valor de 100.000.000 (Cien millones de pesos) representado en 1.000 (mil) acciones por valor nominal de (100.000) cien mil (100.000) pesos Mcte. presenta la siguiente composición accionaria

Nombre	:	JORGE HUMBERTO ARGUELLO	YOLEIDA CALDERON B.
Identificación	:	**91.439.866**	**63.473.947**
% participación accionaria	:	50%	50%
Participación del capital	:	**50.000.000**	**50.000.000**

Expedido en Barrancabermeja, a los 20 días del mes de Octubre de 2022.

JORGE HUMBERTO ARGUELLO
Representante Legal
C.C. 91.439.866 de Barrancabermeja

CORREGIMIENTO EL CENTRO, VEREDA LA CIRA-BARRANCABERMEJA-COLOMBIA
TELEFAX: 6 12 56 29 ext 113
E-mail: conyserltda@yahoo.es

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1. OBJETO SOCIAL

CONYSER S.A.S., persona jurídica registrada en la cámara de comercio de Barrancabermeja cumpliendo con las leyes y normas colombianas tiene por objeto social la prestación de servicios en el área: construcción obras civiles, arquitectónicas y metalmecánicas, obras ambientales, geotécnicas Y de protección al medio ambiente, obras sanitarias de hidráulicas, servicios generales de mantenimiento de obras de infraestructura civil y metalmecánico, como mantenimiento de predios forestales, fumigaciones, mantenimiento de vías y pinturas. Celebrar, ejecutar liquidar directa o indirectamente, a nivel nacional e internacional, en áreas rurales, urbanas con entidades privadas, públicas o mixtas, toda clase de contrato cuyos objetos traten de asesorías, consultorías, obras, suministros (personal e insumos), servicios, administración e interventoras, que estén relacionadas con actividades propias de la ingeniería (civil, mecánica, petróleos, electrónica, sistemas electromecánicas, transportes y vías, industrial, químicas, ambiental), la arquitectura, la industria (petrolera, minera y metalmecánica), y especialidades como la instrumentación y control, soldadura en estructuras metálicas y tuberías y radiación, pintura industrial. Diseño, elaboración, representación, importación, exportación, compra, venta y en general toda comercialización y de todo tipo de partes, equipos y maquinaria relacionada con las actividades del objeto social, diseño, construcción, operación, mantenimiento (preventivo o correctivo) y atención de emergencias de obras para transporte de hidrocarburos (plantas, estaciones, oleoductos, poliductos, gasoductos, combustoleoductos, etc.), sistemas de contra incendio, tanques, estaciones recolectoras, acueductos (urbanos y rurales), alcantarillados, obras hidráulicas y sanitarias, trinchos, vías, diques, construcción de malecones turísticos, geotecnias, taludes, gaviones, edificios, estructuras.

NOTA 2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las practicas y politicas contables aplicadas por la sociedad CONYSER S.A.S, en su contabilidad y n la presentacion de sus Estados Financieros son las contempladas en las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia dispuestas en el Decreto 2649 de 1993.

NOTA 3 - ACTIVO CORRIENTE **22.620.901.351**

Caja	9.436.000
Cuentas de ahorro	260.346
Cuentas corriente	3.949.120.789
Derechos fiduciarios	4.856.685.991
Cuentas por cobrar a clientes	8.465.307.386
Anticipos y Avances	646.748.688
Anticipo de Impuestos	3.693.342.151
Prestamos a particulares	1.000.000.000

El monto reflejado en Bancos representa el dinero disponible en cuentas de ahorro y cuentas corrientes con corte a 31 de diciembre de 2021.

El Derecho Fiduaciario refleja Retegarantía pactada con clientes nacionales.

Cientes Nacionales corresponde a las cuentas por cobrar a 31 de Diciembre de 2021 representan los recaudos pendientes de cobro por los servicios prestados, propios, en participaciones en uniones temporales y clientes al termino del periodo.

Los anticipos de impuestos o saldos corresponden a pagos realizados con antelación para el pago de los diferentes obligaciones tributarias adquiridas en el peirodo.

NOTA 4 - ACTIVO NO CORRIENTE -PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO **41.943.794.647**

Los Activos Fijos construcciones y edificaciones, Equipo de oficina, equipo de transporte y maquinaria y equipo reflejan mayor capacidad financiera con bancos y una mayor disponibilidad para contratacion.

NOTA 5 - DETERIORO **-17.492.402.606**

Es la Depreciacion Acumulada por la pérdida de capacidad operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida útil estimada y el costo ajustado.

NOTA 6 - PASIVOS CORRIENTES **6.005.712.394**

Para cumplir con nuestros compromisos con terceros sin que la empresa sufra las consecuencias de baja productividad los pasivos corrientes se clasificaron asi:

Los pasivos corrientes o a corto plazo son aquellos pagaderos en un año y que ha a Diciembre 31 de 2021 se clasificaron en :

Proveedores	4.511.873.035
Costos y gastos por pagar	627.499.055
Retención en la fuente por pagar	176.923.000
Retencion aportes de nomina	112.015.304
Sueldos por pagar	339.783.717
Acreedores Varios	113.656.283
Retencion Industria y comercio por pagar	10.729.000
Impuesto sobre las ventas por pagar	113.233.000

NOTA 7 - PASIVOS NO CORRIENTES **3.362.733.368**

Utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda, para financiar una actividad y aumentar la capacidad operativa en un periodo mayor a un año.

Los pasivos no corrientes o a largo plazo son aquellos pagaderos en un año y que a Diciembre 31 de 2021 se clasificaron en :

Impuesto a las Ganancias	3.362.733.368

NOTA 8 - UTILIDAD DEL EJERCICIO

6.186.489.779

La utilidad del ejercicio según los Estados Financieros de Ganancias y perdidas del ejercicio a 31 de Diciembre de 2021, , nos permite aumentar nuestos soportes ante entidades financieras,proveedores y participaciones en contratos.

NOTA 9 - INGRESOS ORDINARIOS **77.571.884.303**

Los ingresos operacionales durante la vigencia a 31 de Diciembre de 2021 pon los establecidos según declaraciones de iva y certificaciones en uniones temporales y consorcios en los que participó la empresa

NOTA 10 - COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS **64.326.964.605**

Los costos peracionales representan el 82,93% de los ingresos y dentro de los estados financieros a Diciembre 31 de 2021

NOTA 11 - GASTOS ADMINISTRATIVOS **2.998.623.080**

Dentro de los gastos operacionales no se incluyeron aquellas partidas que por efectos y requisitos contables y tributarios no son objeto de deduccion en renta por lo anterior no se tiene conocimiento de la existencia de eventos subsecuentes que alteren o modifique los Estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2.021

NOTA 12 - INGRESOS NO OPERACIONALES **127.499.055**

Los ingresos no operacionales durante la vigencia a 31 de Diciembre de 2021 corresponden a interes ganados en cuetas de ahorro y cdat.

NOTA 13 - GASTOS NO OPERACIONALES **998.002.893**

Comprende las sumas causadas, por gastos no relacionados con el objeto social de la empresa tales como egresos financieros o gastos extraordinarios.

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRÁN	DORIS YADIRA MAYORAL ALVAREZ	YANETH OLAVE NUÑEZ
Representante Legal	**Contador Público**	**Revisor fiscal**
C.C. 91439866	TP 257285-T	T.P No. 81143-T

YANETH OLAVE NUÑEZ
CONTADOR PÚBLICO
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
Barrancabermeja -

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Barrancabermeja, Marzo 14 de 2022

Señores:

CONYSER S.A.S

Ciudad

He examinado el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021, así como el Estado de Resultados, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, estos Estados financiero son responsabilidad de la administración, una de mis funciones consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos.

Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas de AUDITORIA generalmente aceptadas en Colombia y en consecuencia incluyo la obtención de la información necesaria para el fiel cumplimiento de mis funciones, las pruebas de los documentos y registros de contabilidad, así como todos los procedimientos de auditoría, que respaldan las revelaciones de los Estados Financieros.

De conformidad con las normas de auditoría de aceptación general en Colombia, es necesario planificar y aplicar determinadas técnicas y procedimientos para obtener cierto grado de seguridad sobre si los estados financieros son razonables. Una auditoria además incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respaldan las cifras, las revelaciones de los Estados Financieros, la evaluación de las normas de Contabilidad utilizadas, las estimaciones contables hechas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en conjunto. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para fundamentar mi informe como Revisor Fiscal.

YANETH OLAVE NUÑEZ
CONTADOR PÚBLICO
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
Barrancabermeja -

En mi opinión los ESTADOS FINANCIEROS ajustados conforme se indico anteriormente fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad y presentan razonablemente la situación financiera de la empresa reconocida comercialmente como **CONYSER S.A.S**, a 31 de diciembre de 2021, así como los resultados de sus operaciones en ese periodo, de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

Además, basado en alcance de mi interventora de cuentas me permito conceptuar:

1. que la contabilidad de la sociedad, ha sido llevada conforme las normas legales y a la técnica contable.
2. las operaciones registradas en sus libros y los actos de los administradores se ajustan a los Estatutos y a las decisiones de la Junta de socios.
3. La correspondencia, los comprobantes de contabilidad, los libros de actas y los demás libros que en esta empresa se manejan, se llevan y se conservan en debida forma.
4. Existen medidas adecuadas de control interno. De conservación y custodia de los bienes de la sociedad.
5. En mi concepto, existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por la Alta Gerencia.



YANETH OLAVE NUÑEZ
REVISOR FISCAL
TP. 81143-T

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD CONYSER S.A.S

NUMERO 028

En la ciudad de Barrancabermeja a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022), siendo las 9:30 A.M., se reunieron en sesión ordinaria, los accionistas de la sociedad CONYSER S.A.S, en las oficinas de la administración, situadas en la carrera 15 diagonal 56-28, previa convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por Jorge Humberto Arguello Beltrán en su calidad de Representante Legal, mediante previa invitación de fecha 10 de febrero de 2022, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1.- Verificación del quórum

2.- Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión

3.- Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2021.

4.- Aprobación del texto integral del acta

1. Verificación del quórum

Se verifica la presencia de 10.000 acciones suscritas a la presente reunión presencial, cumpliendo con el quórum estatutario y legal para deliberar y decidir.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CALIDAD EN QUE ASISTE (ACCIONISTA / APODERADO)	NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS QUE REPRESENTA
JORGE HUMBERTO ARGUELLO	91.439.866	ACCIONISTA	5.000
YOLEIDA CALDERON BOHORQUEZ	63.473.947	ACCIONISTA	5.000

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a Yoleida Calderón Bohórquez y para ejercer la secretaría Lorena Vanesa Olivares Ávila para dar cumplimiento y control al orden del día.

3. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2021.

Acto seguido la contadora Doris Yadira Mayoral Álvarez, hace entrega de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 donde se dio lectura y explicación de cada uno de los detalles que fueron relevante durante el año.

Posteriormente y resueltas las dudas se hizo Votación para aprobación de los Estados Financieros de la vigencia año 2021 de la Sociedad CONYSER S.A.S: 2 Votos a favor, cero en contra

4.- Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 10:15 A.M., el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

Yoleida Calderón Bohórquez
Presidente de la reunión

Lorena Vanesa Olivares Ávila
Secretario de la reunión

Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.

Firma de:

Humberto Arguello Beltrán
Representante legal de la sociedad

Bajo nuestra responsabilidad, hacemos uso del presente modelo de acta sugerido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

CONYSER SAS

NIT: 829.000.107-7

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 2021

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y CONTADOR PÚBLICO

HACE CONSTAR:

Que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2021 por tanto certificamos que han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013

Expedida en Barrancabermeja (Santander), a los Diez y nueve (19) días del mes de Marzo de 2022.

JORGE HUMBERTO ARGUELLO
91.439.866 de Bca Bja
Representante Legal

DORIS YADIRA MAYORAL
CC 28.061.158
Contador Público
TP 257285-T

YANETH OLAVE NUÑEZ
Revisor Fiscal
TP 81143-T
CC 63.455.705

carrera 15 con diagonal 56 -28 B. Pueblo Nuevo
Barrancabermeja-Santander
Tel: 6125629 Ext. 113
Conyserltda@yahoo.es


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 63.455.705
OLAVE NUÑEZ
APELLIDOS
YANETH
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 28-FEB-1970
ZAPATOCA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
26-JUL-1988 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-2701900-00213361-F-0063455705-20100208
0020702303A 1
7150622349

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

81143-T



YANETH
OLAVE NUÑEZ
C.C. 63.455.705
RESOLUCION INSCRIPCION 143 FECHA 08/11/01
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ V.

88240

C [illegible] 04/2001-25634

FIRMA DEL TITULAR 040521

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 8 3 9 0 2 0 E 8 3 1 8 1 3 8 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YANETH OLAVE NUÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63455705 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 81143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
28.061.158
NUMERO
MAYORAL ALVAREZ
APELLIDOS
DORIS YADIRA
NOMBRES
Doris Y. Mayoral A.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-FEB-1981
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
24-FEB-1999 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2701900-50133562-F-0028061158-20050017 05560 05165M 02 164330924




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

257285-T

DORIS YADIRA
MAYORAL ALVAREZ
C.C. 28061158
RES. INSCRIPCION 238 DEL 03/05/2019
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

267376 286877



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 8 4 7 9 6 7 0 1 1 5 E A 8 9 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DORIS YADIRA MAYORAL ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28061158 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 257285-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/10/2022 11:53:12 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **91439866** y Nombre: **JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **44056660** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:50:54 AM horas del 15/10/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **91439866**
Apellidos y Nombres: **ARGUELLO BELTRAN JORGE HUMBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 207392893

WEB
10:42:38

Bogotá DC, 15 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONYSER LTDA identificado(a) con NIT número 8290001077:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 207392918

WEB
10:43:00

Bogotá DC, 15 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91439866:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONYSER S.A.S
Estado de Situación Financiera
A DICIEMBRE 31 DE 2021
NIT: 829.000.107-7

DESCRIPCION	NOTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	NOTA 3			22.620.901.351
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			3.958.817.135	
Caja		9.436.000		
Bancos		3.949.381.135		
Cuentas de ahorro		260.346		
Cuentas corriente		3.949.120.789		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			4.856.685.991	
Derechos fiduciarios		4.856.685.991		
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR			13.805.398.225	
Clientes Nacionales		8.465.307.386		
Anticipos y Avances				
A proveedores		646.748.688		
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		3.693.342.151		
Prestamo a particulares		1.000.000.000		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
ACTIVO NO CORRIENTE	NOTA 4			24.451.392.041
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			24.451.392.041	
Terrenos		2.690.258.805		
Edificios		3.515.976.500		
Maquinaria y Equipo		19.479.487.373		
Equipo de Oficina		19.909.800		
Muebles y enseres		40.991.346		
Equipo de Computación y Comunicación		31.076.538		
Flota y equipo de transporte		16.166.094.285		
Depreciación Acumulada	NOTA 5	(17.492.402.606)		
TOTAL ACTIVO				47.072.293.392
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	NOTA 6			6.005.712.394
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ACREEDORES COMERCIA			5.892.479.394	
Proveedores Nacionales		4.511.873.035		
Costos y Gastos por Pagar		627.499.055		
Retención por pagar		176.923.000		
Impuesto de Industria y Comercio Retenido		10.729.000		
Retenciones y Aportes de nómina		112.015.304		
Sueldos por pagar		339.783.717		
Acreedores varios		113.656.283		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			113.233.000	
Impuesto Sobre las ventas		113.233.000		
PASIVO NO CORRIENTE				3.168.208.661
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			3.168.208.661	
Impuesto a las Ganancias	NOTA 7	3.168.208.661		
TOTAL PASIVO				9.173.921.055
PATRIMONIO				
CAPITAL EN ACCIONES			100.000.000	
Capital Suscrito y Pagado		100.000.000		
GANANCIAS RETENIDAS			37.798.372.337	
Utilidad del Ejercicio	NOTA 8	6.186.489.779		
Utilidades Retenidas		31.611.882.558		
TOTAL PATRIMONIO				37.898.372.337
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				47.072.293.392

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRÁN
Representante Legal
C.C. 91439866

DORIS YADIRA MAYORAL ALVAREZ
Contador Público
TP 257285-T

YANETH OLAVE NUÑEZ
Revisor fiscal
T.P No. 81143-T

CONYSER S.A.S
Estado de Resultado Integral
A DICIEMBRE 31 DE 2021
NIT: 829.000.107-7

INGRESOS ORDINARIOS NOTA 9			**77.571.884.303**
Ingresos Propios - Construcción		81.051.203.776	
Ingresos x cuentas en participación		8.235.666.684	
Devoluciones			
Menos:		(11.714.986.157)	
COSTOS NOTA 10			**64.326.964.605**
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Industrias Manufactureras		2.796.927	
Construcción		3.099.975.596	
Comercio al por mayor y por menor		300.693.193	
Hoteles y Restaurantes		111.366.995	
Transporte, Almacenimiento y Comunicaciones		1.294.217.378	
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler		1.769.233.375	
COMPRAS			
De mercancías		22.601.883.135	
Devoluciones en compras		(1.567.171.225)	
COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN			
Gasto de Personal		15.088.251.343	
COSTOS INDIRECTOS			
Impuestos		28.068.541	
Gastos de Viaje		100.000	
Diversos		2.001.723	
CONTRATOS DE SERVICIOS			
Servicios		9.406.750.485	
Depreciaciones		1.651.371.370	
IVA mayor valor del Costo		2.968.471.745	
Costos por Participaciones		7.568.954.024	
UTILIDAD BRUTA			**13.244.919.698**
Menos:			
GASTOS ADMINISTRATIVOS NOTA 11			**2.998.623.080**
Gastos de personal Administrativo			
Gastos de personal		280.653.370	
Honorarios		42.190.000	
Impuestos		186.309.209	
Impuesto de Industria y Comercio efectivamente pagado		523.800.088	
Arrendamientos		16.380.000	
Contribuciones y afiliaciones		361.059.189	
Seguros		1.207.899.847	
Servicios		304.254.428	
Gastos Legales		22.439.355	
Mantenimiento y reparaciones		17.183.998	
Adecuación e Instalaciones		25.000	
Gastos de Viaje		4.624.804	
Diversos		31.803.792	
GASTOS DE VENTAS			**21.094.340**
Gastos de Personal		1.076.744	
Honorarios		3.519.375	
Seguros		1.214.348	
Servicios		756.800	
Gastos Legales		4.400	
Diversos		14.522.673	
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL			**10.225.202.278**
Mas:			
INGRESOS NO OPERACIONALES NOTA 12			**127.499.055**
Financieros		83.401.000	
Arrendamientos		32.435.831	
Indemnizaciones		11.624.979	
Diversos		37.245	
Menos:			
GASTOS NO OPERACIONALES NOTA 13			**998.002.893**
Comisión Bancaria	65.557.315		
Gravamen a los movimientos Financieros	265.346.791		
Intereses	11.000		
Gastos extraordinarios	666.288.439		
Diversos	799.348		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			**9.354.698.440**
Menos:			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			**3.168.208.661**
Impuesto sobre la Renta			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			**6.186.489.779**

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRÁN
Representante Legal
C.C. 91439866

DORIS YADIRA MAYORAL ALVAREZ
Contador Público
TP 257285-T

YANETH OLAVE NUÑEZ
Revisor fiscal
T.P No. 81143-T

Nit 829.000.107-7
Obras de ingeniería Civil, Geotécnica, Descontaminación, Soldadura,
Tubería, Desmantelamiento.

CERTIFICACIÓN

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONYSER SAS

HACE CONSTAR:

Que a la fecha la empresa transformada de limitada a sociedad por acciones simplificadas, con capital Autorizado de 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos) Mcte y con capital pagado por valor de 100.000.000 (Cien millones de pesos) representado en 1.000 (mil) acciones por valor nominal de (100.000) cien mil (100.000) pesos Mcte. presenta la siguiente composición accionaria

Nombre	:	JORGE HUMBERTO ARGUELLO	YOLEIDA CALDERON B.
Identificación	:	**91.439.866**	**63.473.947**
% participación accionaria	:	50%	50%
Participación del capital	:	**50.000.000**	**50.000.000**

Expedido en Barrancabermeja, a los 20 días del mes de Octubre de 2022.

JORGE HUMBERTO ARGUELLO
Representante Legal
C.C. 91.439.866 de Barrancabermeja

CORREGIMIENTO EL CENTRO, VEREDA LA CIRA-BARRANCABERMEJA-COLOMBIA
TELEFAX: 6 12 56 29 ext 113
E-mail: conyserltda@yahoo.es

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1. OBJETO SOCIAL

CONYSER S.A.S., persona jurídica registrada en la cámara de comercio de Barrancabermeja cumpliendo con las leyes y normas colombianas tiene por objeto social la prestación de servicios en el área: construcción obras civiles, arquitectónicas y metalmecánicas, obras ambientales, geotécnicas Y de protección al medio ambiente, obras sanitarias de hidráulicas, servicios generales de mantenimiento de obras de infraestructura civil y metalmecánico, como mantenimiento de predios forestales, fumigaciones, mantenimiento de vías y pinturas. Celebrar, ejecutar liquidar directa o indirectamente, a nivel nacional e internacional, en áreas rurales, urbanas con entidades privadas, públicas o mixtas, toda clase de contrato cuyos objetos traten de asesorías, consultorías, obras, suministros (personal e insumos), servicios, administración e interventoras, que estén relacionadas con actividades propias de la ingeniería (civil, mecánica, petróleos, electrónica, sistemas electromecánicas, transportes y vías, industrial, químicas, ambiental), la arquitectura, la industria (petrolera, minera y metalmecánica), y especialidades como la instrumentación y control, soldadura en estructuras metálicas y tuberías y radiación, pintura industrial. Diseño, elaboración, representación, importación, exportación, compra, venta y en general toda comercialización y de todo tipo de partes, equipos y maquinaria relacionada con las actividades del objeto social, diseño, construcción, operación, mantenimiento (preventivo o correctivo) y atención de emergencias de obras para transporte de hidrocarburos (plantas, estaciones, oleoductos, poliductos, gasoductos, combustoleoductos, etc.), sistemas de contra incendio, tanques, estaciones recolectoras, acueductos (urbanos y rurales), alcantarillados, obras hidráulicas y sanitarias, trinchos, vías, diques, construcción de malecones turísticos, geotecnias, taludes, gaviones, edificios, estructuras.

NOTA 2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las practicas y politicas contables aplicadas por la sociedad CONYSER S.A.S, en su contabilidad y n la presentacion de sus Estados Financieros son las contempladas en las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia dispuestas en el Decreto 2649 de 1993.

NOTA 3 - ACTIVO CORRIENTE **22.620.901.351**

Caja	9.436.000
Cuentas de ahorro	260.346
Cuentas corriente	3.949.120.789
Derechos fiduciarios	4.856.685.991
Cuentas por cobrar a clientes	8.465.307.386
Anticipos y Avances	646.748.688
Anticipo de Impuestos	3.693.342.151
Prestamos a particulares	1.000.000.000

El monto reflejado en Bancos representa el dinero disponible en cuentas de ahorro y cuentas corrientes con corte a 31 de diciembre de 2021.

El Derecho Fiduaciario refleja Retegarantía pactada con clientes nacionales.

Cientes Nacionales corresponde a las cuentas por cobrar a 31 de Diciembre de 2021 representan los recaudos pendientes de cobro por los servicios prestados, propios, en participaciones en uniones temporales y clientes al termino del periodo.

Los anticipos de impuestos o saldos corresponden a pagos realizados con antelación para el pago de los diferentes obligaciones tributarias adquiridas en el peirodo.

NOTA 4 - ACTIVO NO CORRIENTE -PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO **41.943.794.647**

Los Activos Fijos construcciones y edificaciones, Equipo de oficina, equipo de transporte y maquinaria y equipo reflejan mayor capacidad financiera con bancos y una mayor disponibilidad para contratacion.

NOTA 5 - DETERIORO **-17.492.402.606**

Es la Depreciacion Acumulada por la pérdida de capacidad operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida útil estimada y el costo ajustado.

NOTA 6 - PASIVOS CORRIENTES **6.005.712.394**

Para cumplir con nuestros compromisos con terceros sin que la empresa sufra las consecuencias de baja productividad los pasivos corrientes se clasificaron asi:

Los pasivos corrientes o a corto plazo son aquellos pagaderos en un año y que ha a Diciembre 31 de 2021 se clasificaron en :

Proveedores	4.511.873.035
Costos y gastos por pagar	627.499.055
Retención en la fuente por pagar	176.923.000
Retencion aportes de nomina	112.015.304
Sueldos por pagar	339.783.717
Acreedores Varios	113.656.283
Retencion Industria y comercio por pagar	10.729.000
Impuesto sobre las ventas por pagar	113.233.000

NOTA 7 - PASIVOS NO CORRIENTES **3.362.733.368**

Utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda, para financiar una actividad y aumentar la capacidad operativa en un periodo mayor a un año.

Los pasivos no corrientes o a largo plazo son aquellos pagaderos en un año y que a Diciembre 31 de 2021 se clasificaron en :

Impuesto a las Ganancias	3.362.733.368

NOTA 8 - UTILIDAD DEL EJERCICIO

6.186.489.779

La utilidad del ejercicio según los Estados Financieros de Ganancias y perdidas del ejercicio a 31 de Diciembre de 2021, , nos permite aumentar nuestos soportes ante entidades financieras,proveedores y participaciones en contratos.

NOTA 9 - INGRESOS ORDINARIOS **77.571.884.303**

Los ingresos operacionales durante la vigencia a 31 de Diciembre de 2021 pon los establecidos según declaraciones de iva y certificaciones en uniones temporales y consorcios en los que participó la empresa

NOTA 10 - COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS **64.326.964.605**

Los costos peracionales representan el 82,93% de los ingresos y dentro de los estados financieros a Diciembre 31 de 2021

NOTA 11 - GASTOS ADMINISTRATIVOS **2.998.623.080**

Dentro de los gastos operacionales no se incluyeron aquellas partidas que por efectos y requisitos contables y tributarios no son objeto de deduccion en renta por lo anterior no se tiene conocimiento de la existencia de eventos subsecuentes que alteren o modifique los Estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2.021

NOTA 12 - INGRESOS NO OPERACIONALES **127.499.055**

Los ingresos no operacionales durante la vigencia a 31 de Diciembre de 2021 corresponden a interes ganados en cuetas de ahorro y cdat.

NOTA 13 - GASTOS NO OPERACIONALES **998.002.893**

Comprende las sumas causadas, por gastos no relacionados con el objeto social de la empresa tales como egresos financieros o gastos extraordinarios.

JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRÁN	DORIS YADIRA MAYORAL ALVAREZ	YANETH OLAVE NUÑEZ
Representante Legal	**Contador Público**	**Revisor fiscal**
C.C. 91439866	TP 257285-T	T.P No. 81143-T

YANETH OLAVE NUÑEZ
CONTADOR PÚBLICO
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
Barrancabermeja -

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Barrancabermeja, Marzo 14 de 2022

Señores:

CONYSER S.A.S

Ciudad

He examinado el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021, así como el Estado de Resultados, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, estos Estados financiero son responsabilidad de la administración, una de mis funciones consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos.

Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas de AUDITORIA generalmente aceptadas en Colombia y en consecuencia incluyo la obtención de la información necesaria para el fiel cumplimiento de mis funciones, las pruebas de los documentos y registros de contabilidad, así como todos los procedimientos de auditoría, que respaldan las revelaciones de los Estados Financieros.

De conformidad con las normas de auditoría de aceptación general en Colombia, es necesario planificar y aplicar determinadas técnicas y procedimientos para obtener cierto grado de seguridad sobre si los estados financieros son razonables. Una auditoria además incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respaldan las cifras, las revelaciones de los Estados Financieros, la evaluación de las normas de Contabilidad utilizadas, las estimaciones contables hechas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en conjunto. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para fundamentar mi informe como Revisor Fiscal.

YANETH OLAVE NUÑEZ
CONTADOR PÚBLICO
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
Barrancabermeja -

En mi opinión los ESTADOS FINANCIEROS ajustados conforme se indico anteriormente fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad y presentan razonablemente la situación financiera de la empresa reconocida comercialmente como **CONYSER S.A.S**, a 31 de diciembre de 2021, así como los resultados de sus operaciones en ese periodo, de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

Además, basado en alcance de mi interventora de cuentas me permito conceptuar:

1. que la contabilidad de la sociedad, ha sido llevada conforme las normas legales y a la técnica contable.
2. las operaciones registradas en sus libros y los actos de los administradores se ajustan a los Estatutos y a las decisiones de la Junta de socios.
3. La correspondencia, los comprobantes de contabilidad, los libros de actas y los demás libros que en esta empresa se manejan, se llevan y se conservan en debida forma.
4. Existen medidas adecuadas de control interno. De conservación y custodia de los bienes de la sociedad.
5. En mi concepto, existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por la Alta Gerencia.



YANETH OLAVE NUÑEZ
REVISOR FISCAL
TP. 81143-T

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD CONYSER S.A.S

NUMERO 028

En la ciudad de Barrancabermeja a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022), siendo las 9:30 A.M., se reunieron en sesión ordinaria, los accionistas de la sociedad CONYSER S.A.S, en las oficinas de la administración, situadas en la carrera 15 diagonal 56-28, previa convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por Jorge Humberto Arguello Beltrán en su calidad de Representante Legal, mediante previa invitación de fecha 10 de febrero de 2022, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1.- Verificación del quórum

2.- Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión

3.- Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2021.

4.- Aprobación del texto integral del acta

1. Verificación del quórum

Se verifica la presencia de 10.000 acciones suscritas a la presente reunión presencial, cumpliendo con el quórum estatutario y legal para deliberar y decidir.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CALIDAD EN QUE ASISTE (ACCIONISTA / APODERADO)	NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS QUE REPRESENTA
JORGE HUMBERTO ARGUELLO	91.439.866	ACCIONISTA	5.000
YOLEIDA CALDERON BOHORQUEZ	63.473.947	ACCIONISTA	5.000

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a Yoleida Calderón Bohórquez y para ejercer la secretaría Lorena Vanesa Olivares Ávila para dar cumplimiento y control al orden del día.

3. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2021.

Acto seguido la contadora Doris Yadira Mayoral Álvarez, hace entrega de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 donde se dio lectura y explicación de cada uno de los detalles que fueron relevante durante el año.

Posteriormente y resueltas las dudas se hizo Votación para aprobación de los Estados Financieros de la vigencia año 2021 de la Sociedad CONYSER S.A.S: 2 Votos a favor, cero en contra

4.- Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 10:15 A.M., el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

Yoleida Calderón Bohórquez
Presidente de la reunión

Lorena Vanesa Olivares Ávila
Secretario de la reunión

Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.

Firma de:

Humberto Arguello Beltrán
Representante legal de la sociedad

Bajo nuestra responsabilidad, hacemos uso del presente modelo de acta sugerido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

CONYSER SAS

NIT: 829.000.107-7

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 2021

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y CONTADOR PÚBLICO

HACE CONSTAR:

Que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2021 por tanto certificamos que han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013

Expedida en Barrancabermeja (Santander), a los Diez y nueve (19) días del mes de Marzo de 2022.

JORGE HUMBERTO ARGUELLO
91.439.866 de Bca Bja
Representante Legal

DORIS YADIRA MAYORAL
CC 28.061.158
Contador Público
TP 257285-T

YANETH OLAVE NUÑEZ
Revisor Fiscal
TP 81143-T
CC 63.455.705

carrera 15 con diagonal 56 -28 B. Pueblo Nuevo
Barrancabermeja-Santander
Tel: 6125629 Ext. 113
Conyserltda@yahoo.es


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 63.455.705
OLAVE NUÑEZ
APELLIDOS
YANETH
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 28-FEB-1970
ZAPATOCA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
26-JUL-1988 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2701900-0021336-F-0063455705-20100208
0020702303A 1
7150622349

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

81143-T



YANETH
OLAVE NUÑEZ
C.C. 63.455.705
RESOLUCION INSCRIPCION 143 FECHA 08/11/01
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ V.

88240

C FESA SA 04/2001-25034

FIRMA DEL TITULAR 040521

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 8 9 9 0 2 0 E 8 3 1 8 1 9 8 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YANETH OLAVE NUÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63455705 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 81143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
28.061.158
NUMERO
MAYORAL ALVAREZ
APELLIDOS
DORIS YADIRA
NOMBRES
Doris Y. Mayoral A.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-FEB-1981
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
24-FEB-1999 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2701800-59133562-F-0028061158-20050617 05560 05166M 02 164330924




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

257285-T

DORIS YADIRA
MAYORAL ALVAREZ
C.C. 28061158
RES. INSCRIPCION 238 DEL 03/05/2019
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

267376 286877



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 8 4 7 9 6 7 0 1 1 5 E A 8 9 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DORIS YADIRA MAYORAL ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28061158 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 257285-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *